

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Β' - ΤΜΗΜΑ 1ου


ΑΗΜ. ΤΙΣΣΑΡΕΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ  
ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ-  
ΠΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ε Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Α Ι  
Διά της ίδης έργος αριθ. 158072 / 1120 / 30-7-1965  
·Αποφάσεως του έπι της Γεωργίας 'Υπουργού

·Έξεπονήθη ύπό τού δασολόγους πεσίται.  
Δασοπονικών Μελετών Στ. Μπαΐστεου,  
Κυκλοφορεί εἰς 500 αντίτυπα, προερχό-  
μενα από ένδος τηρεσίαν χρήσιν.

ΑΘΗΝΑΙ 1965



Π Ι Ν Α Ε  
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ

|  | Σελίς |
|--|-------|
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ   | 1     |
| I. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              | 3     |
| Μ Ε Ρ Ο Σ   A  |       |
| ΧΑΡΤΑΙ - ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ                                | 3     |
| I. Σύνταξις διαχειριστικοῦ χάρτου                            | 3     |
| II. Διαίρεσις τοῦ δάσους - Σήμανσις δρίων                    | 4     |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 2              |       |
| 1. Διαίρεσις τοῦ δάσους καὶ τῶν δασ. ἐκτάσεων                | 4     |
| 2. Σήμανσις δρίων, τῶν τμημάτων καὶ συστάδων τοῦ δάσους      | 5     |
| 3. Χαρτογράφησις τοῦ δάσους                                  | 5     |
| 4. Εμβαδομέτρησις καὶ σύνταξις τοῦ πίνακος θλοτομίας         | 6     |
| Μ Ε Ρ Ο Σ   B'   |       |
| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ                                  | 2     |
| I. Θέσις τοῦ δάσους  | 2     |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 3              |       |
| II. Συνθῆκαι ιδιοκτησίας                                     | 2     |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 4              |       |
| III. Κοινωνικαὶ καὶ οἰκονομικαὶ συνθῆκαι                     | 9     |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 5              |       |
| IV. Φυσικαὶ συνθῆκαι   | 10    |
| V. Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 6           |       |
| VI. Προστατευτικαὶ, αἰσθητικαὶ, θγιειναὶ καὶ λοιπαὶ συνθῆκαι | 12    |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 7              |       |
| Μ Ε Ρ Ο Σ   G'   |       |
| ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ                                  | 13    |
| I. Ποιότητες τόπου   | 13    |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 8              |       |
| II. Κατάρτισις πινάκων παραγωγῆς καὶ ὅγκων ισταμένων δένδρων | 14    |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 9              |       |
| III. Ειδική περιγραφή τῶν συστάδεων                          | 15    |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή θπ'άριθ. 10             |       |

./. .

|      |  |    |
|------|--|----|
| IV.  | Ειδική περιγραφή μερικώς δάσοσκηπήν έκτασεων                               | 18 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 11</u>                   |    |
| V.   | Ειδική περιγραφή γυμνῶν δασικῆς βλαστήσεως έκτασεων                        | 19 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 12</u>                   |    |
|      | Μ Ε Ρ Ο Σ Δ  |    |
|      | Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο ΣΣ   |    |
| I.   | Η μέχρι τοῦδε διαχείρισις  | 20 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 13</u>                   |    |
| II.  | Σκοπός τῆς δασοπονίας  | 20 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 14</u>                   |    |
| III. | Συντελεσταί δασοπονίας καί δργάνωσις των                                   | 20 |
| 1.   | "Εδαφος  | 20 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 15</u>                   |    |
| 2.   | Κεφάλαιον  | 21 |
| a.   | Ξυλώδες  | 21 |
| 1.   | Τό Δασοπονικόν εἶδος   | 21 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 16</u>                   |    |
| 2.   | Διαχειριστική μορφή  | 22 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 17</u>                   |    |
| 3.   | Κανονικόν ξυλικόν κεφάλαιον  | 22 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 18</u>                   |    |
| 4.   | Αντίδρυσις καί καλλιέργεια ξυλώδους κεφαλαίου                              | 23 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 19</u>                   |    |
| β.   | Κινητικόν κεφάλαιον  | 24 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 20</u>                   |    |
| 3.   | Δασική έργασία   | 24 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 21</u>                   |    |
|      | Μ Ε Ρ Ο Σ Ε'   |    |
|      | Κ Α Ρ Π Ω Σ Ε Ι Σ  | 25 |
| I.   | Κύριαι καρπώσεις   | 25 |
| 1.   | Ωριμότης πρός ίλοτομίαν - Περίπτωσης χρόνος<br>χρόνος περιφορᾶς            | 25 |
| 2.   | Μέθοδος διαχειρίσεως - Καθορισμός λήμματος - Σύνταξις<br>πίνακος ίλοτομίας | 26 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχνική προδιαγραφή ήπ' άριθ. 23</u>                 |    |
| II.  | Δευτερεύουσαι καρπώσεις  | 26 |
|      | Προσωρινή πρότυπος <u>τεχν. προδιαγραφή ήπ' άριθ. 24</u>                   |    |

|  |       |
|--|-------|
|  | Σελίς |
| Α. Ροσκή   | 26    |
| Β. Ρητίνευσις  | 27    |
| Γ. 'Απόληψις διεῶν ἐρεύνης                                 | 27    |
| Δ. Καύσιμος θλη δι'ἀσβεστοποιέαν καὶ ἄνθρακες σιδηρουργίας | 27    |
| Ε. Λοιπά δευτερεύουσαι καρπώσεις                           | 28    |
| ΣΤ. Θηραματικά ζῶα   | 28    |
| Ζ. Τουρισμός   | 28    |

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'

ΒΕΑΤΤΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

|   |    |
|---|----|
| I. Μεταφορικά - Κτιριακά καὶ Δοιπάλ ἔγκαταστάσεις | 29 |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 25 |    |
| II. 'Αναδασώσεις                                  | 30 |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 26 |    |
| III. 'Αποστρογνυλώδεις - 'Απαλλοτριώσεις          | 30 |
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 27 |    |

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΣ

|   |  |
|---|--|
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 28 |  |
|---|--|

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΔΟΤΟΜΙΑΣ

|   |    |
|---|----|
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 29 | 32 |
|---|----|

A. Περίπτωσις

|  |    |
|--|----|
| Δάσος τοῦ δποῖου ἔληξε ἢ ίσχύς τῆς δασοπονικῆς μελέτης   |    |
| B. Δάσους διά τό δποῖον δέν ἐφημόρδσθη δασοπονική μελέτη | 33 |
| Γ. Δασοτεμαχίου  | 35 |
| Δ. Σύνταξις πίνακος υλοτομίας ἐκτάκτων καρπώσεων         | 35 |
| 1. Διά τήν κάλυψιν ἐκτάκτων ἀναγκῶν                      | 36 |
| 2. Λόγῳ τυχαίων γεγονότων λαβόντων χώραν εἰς τό δάσος    | 36 |

2. II ΜΕΛΕΤΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

|   |    |
|---|----|
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 30 | 37 |
|---|----|

3. III ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

|               |    |
|---------------|----|
| I. Περίπτωσις | 38 |
|---------------|----|

Δι' ἦν ίσχυει δασοπονική μελέτη

|   |  |
|---|--|
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 31 |  |
|---|--|

|                |    |
|----------------|----|
| II. Περίπτωσις | 39 |
|----------------|----|

Δι' ἦν δέν διφίσταται δασοπονική μελέτη

|   |  |
|---|--|
| Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 32 |  |
|---|--|

4.

IV ΜΕΛΕΤΗ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

Σελίς

41

I. Περίπτωσις

Διεύθυνση δασοπονική μελέτη

Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ήπ' αριθ. 33

II. Περίπτωσις

Διεύθυνση δέν υφίσταται δασοπονική μελέτη

Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ήπ' αριθ. 34

43

5.

V ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

45

Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ήπ' αριθ. 35

6.

VI ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

47

Προσωρινή πρότυπος τεχν. προδιαγραφή ήπ' αριθ. 36

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΙΡΩΤΙΚΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Β'  
ΤΜΗΜΑ ΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ  
ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΤ  
ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΑΣΟΝΟΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΙΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τάς λεχυούσας δασικάς διατάξεις ή διαχείρισις τῶν δασῶν ἐνεργεῖται διά:

1. Δασοπονικῶν μελετῶν διακρινομένων εἰς :

- α. Δασοπονικά ή Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια μόνιμα ή προσωρινά καί  
β. Δασοπονικάς ή Δασικάς Διαχειριστικάς ἐκθέσεις

2. Πινάκων 'Υλοτομίας καί

3. Δασικῶν 'Αστυνομικῶν Διατάξεων

'Η σύνταξις Δασοπονικῶν ή Δασικῶν Διαχειρεστικῶν Σχεδίων μονίμων ή προσωρινῶν υπό τάς κρατεύσας σήμερον συντήκας ή διά α εἰς διάφορά την ἔλλειψιν χαρτογραφήσεως τῶν δασῶν, την λίκανοντικά τούτων, την ἔλλειψιν τοπικῶν κλιματοεδαφικῶν στοιχείων, τούς δισταθμούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντας κ.λ.π. εἴναι διά τὸ παρόν, ἔργον δισκολούν καί ἀμφιβόλου λίσας. ἀφελιμότητος ὡς ούσιεδον τῆς δύμας σημασίας δεῖν ν' ἀποτελέσῃ βασικήν ἐπιδίωξιν τῆς Δασικῆς 'Υπηρεσίας, ή διποία πρέπει ν' ὁρχίσῃ τὴν προκαταρκτικήν ἐργασίαν διὰ τὴν δημιουργίαν τῶν προβοτέρων πρόσων τὴν κατεύθυνσιν ταῦτην.

'Η διά πινάκων 'ύλοτομίας καί Δασικῶν 'Αστυνομικῶν Διατάξεων /έγκριτικῶν Διατάξεων/ διαχείρισις τῶν δασῶν ἐνεργεῖται εἰς εἰδικάς καί ἔλατς ἔξαιρετικάς περιπτώσεις.

. Συνεπῶς ή διαχείρισις τῶν δασῶν μας ἐνεργεῖται ίδια διά Δασοπονικῶν ή Δασικῶν Διαχειριστικῶν 'Έκθεσεων.

'Η ἀνάγκη τῆς καταρτίσεως δημοιομόδιων καί ἀρτίων δασοπονικῶν μελετῶν μέσης γησε τὴν Δασικήν 'Υπηρεσίαν τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας εἰς τὴν ἔκδοσιν τῶν έπι-  
άρισ. 120094/499/1937 καί 10223/958/1953 'Εγκυρώων Διατάξην της δι' ου. καθορί-

ζεται ή τηρητέα σειρά, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀνάλυσιν καὶ σύνθεσιν τῶν συντελεστῶν τῆς δασοπονίας καὶ παρέχονται ἀναλυτικαὶ δόηγίαι σχετικαὶ μὲ τὴν ἔρευναν, μελέτην, ἀνάλυσιν καὶ σύνθεσιν ὅλων τῶν στοιχείων καὶ συντελεστῶν τῶν καθ'ολονδήποτε τρόπον λαμβανόντων μέρος εἰς τὴν δργάνωσιν τῆς δασοπονίας.

Τ' ἀποτελέσματα ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐγκυκλίων τούτων διαταγῶν προδιαγραφουσῶν, οὕτως εἰπεῖν, ἐν γενικαῖς γραμμαῖς, τὸ εἶδος τῶν ἐπί μέρους ἐργασιῶν τῶν ἀπαιτούμενων διά τὴν σύνταξιν τῶν δασοπονικῶν μελετῶν ὑπῆρχαν λίαν ἀποδοτικά, διότι διηγούμενον, ἀφ' ἐνός τούς ἀσχοληθέντας δασολόγους εἰς τὴν ἔργασίαν συντάξεως τῶν δασοπονικῶν μελετῶν καὶ ἀφ' ἕτερου τὴν διοίκησιν τόσον εἰς τὴν κρίσιν κατά τὴν διαδικασίαν τῆς ἐγκρίσεώς των, ὅσον καὶ εἰς τὴν ἔξαγωγήν στατιστικῶν στοιχείων σχετικῶν μὲ τὴν παραγωγὴν κ.λ.π.

Σήμερον δημιώσας, ή ἀναπτυσσομένη ἐν τῇ χώρᾳ μας Δασοπονία, ὑποχρεουμένη ν: ἀκολουθῇ τὴν ἔξιλιξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς καὶ ή ἐπέκτασις τῆς δραστηριότητος τῆς Δασικῆς 'Υπηρεσίας καὶ εἰς ἄλλους τομεῖς, ἀμεσον σχέσιν ἔχοντας μὲ τὴν δασοπονίαν καθιστοῦν ἀναγκαίαν τὴν προσαρμογήν, βελτίωσιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν διά τῶν διαταγῶν τούτων διδομένων δόηγιῶν, πρός τὸν σκοπόν τῆς συντάξεως πληρεστέρων δασοπονικῶν μελετῶν.-

Μέ βάσιν τ' ἀνωτέρω συμετάγησαν αἱ παρατιθέμεναι προσωριναὶ πρότυποι τεχνικαὶ προδιαγραφαὶ, αἱ τινες μετά τῶν ὑπ' ἄριθ. 120094/499/1937 καὶ 10223/958/1953 Ἑγκ. Διαταγῶν τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας προδιαγράφουν τὰς δόηγίας διά τὴν σύνταξιν τῶν δασοπονικῶν ἢ δασικῶν διαχειριστικῶν ἐκθέσεων τῶν δημοσίων καὶ μή δασῶν.

Πρός τούτοις ἐκρίθη σκόπιμος ή παράθεσις εἰς τὸ τέλος τῆς παρούσης καὶ τῶν προσωρινῶν προτύπων τεχνικῶν προδιαγραφῶν ἀφορωσῶν συντάξεις εἰδικῶν δασικῶν Μελετῶν ὡς α/ τροποποιήσεως Δασοπονικῆς Μελέτης β/ ἐκτιμήσεως ἀξίας δάσους γ/ Διανομῆς Δασοκτήματος κ.λ.π.

Πέραν τούτων διά τὰς περιπτώσεις ἵδια τῆς ἀναθέσεως τῶν ἔργασιῶν συντάξεως Δασοπονικῶν καὶ λοιπῶν ὡς ἀνωτέρω Μελετῶν, εἰς ἵδιωτας Δασολόγους προβάλλεται ή ἀνάγκη μελέτης καὶ ρυθμίσεως τοῦ τρόπου ἀναθέσεως ὡς καὶ τῆς ἀναλύσεως καὶ ἀποτιμήσεως των καὶ συνεπῶς τῆς καταρτίσεως α/ 'Αναλύσεως τιμῶν καὶ β/ Συγγραφῆς ὑποχρεώσεων, αἱ ἥποιατ οὐδὲτελέσουν ἵδιαίτερα τοῦ παρόντος τεύχη. -

I.-ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΕΡΓΟΣ ΑΓ.

ΧΑΡΤΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

I. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσωπον της πατέρες της συγχρόνως το σύντομο αριθμό της ή της μητέρας της ή της γιαγιάς της.

a. Περιγραφής

Η προδιαγραφή αυτή αφορά την σύνταξη διαχωριστηρίου ηρακλειών μένων δασών και δασικών έντονων έκτασεων δις και την αρχιτεκτονική των δασοπονικών μελετών.

b. Φόρος καταστίσεως

Οι δασοπονικοί - διαχειριστικοί χάρται είναι κανονισμένα όπως ακολουθαί:

1 : 20.000

Θά προέρχονται είτε από την ηγεμονία της περιοχής της οποίας είναι 1 : 20.000 τοῦ 'Υπουργεῖου Γεωργίας είτε απόλετές τούτων, ή την χαρτία ήδη λαρισαϊκή, ήδη 'Υπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ 1 : 50.000 κατόπιν μεγενθύνειας των.

Η μεγένθυνσις γίνεται διαδικασίας ή παντογραφίας ή διαδικασίας απέντασης χάρτου. Οι χάρται ε'πικειμονίζουν την μάκρη περιοχήν της περιοχής διά την οποίαν περιβάλλονται με οποιεσδήποτε συμβολή, ήδη από δευτεράδων, κορυφών, τριγωνιστρών κατ' άλλην γεωληπτικούς αριθμούς.

Οι ούτω συντασσόμενοι χάρται είναι συνεχεία ή διαπληθυντικοί, πρωτορυθμοί ταυτοχρόνως και συμπληρώνται:

a/ είς τό δάσος με διπλικάδας έκτιμήσεις και την χρήσιμη μάκρην τοπογραφίας δρυγάνων και

b/ διά την μεγαλυτέραν δέκα διπλικάδας χρήσιμες ζώνες διαχωριστηρίου περιοχής το Γραφεῖον, έσον και είς τό έθαφος.

1. 'Ως πρός τὰ λεπτομερεῖσιν, γεωγραφικά, τοπογραφικά και αρχαιολογικά στοιχεῖα, διά της τοποθετήσεως και κατονομασίας των χαρακτηριστικῶν θέσεων, τοποθεσιῶν, κορυφῶν, δρυγών, αρχείων, βελτιστών, ιστορικῶν, αρχαιολογικῶν καλυψών, δασικῶν κτιρίων, θαυματουργικῶν, πυροσυναγείων, μητρούντων ή θεών, θρησκευτικῶν δρόμων, οἰκισμῶν κ.λ.π.

2. 'Ως πρός τὰς δασοσκεπτῆς, ξερωτικές ζωοσκεπτικές κατάστασες, κατά την οποίαν δηλαστήσεως, και τὰς καλλιεργειακές, γηνιές και ζηγόνων ποιησίας.

'Επει τοῦ χάρτου θείη ομοιοτήτων σχεματιών, ή καταστάσεως τοῦ έπουλού, ή ημέρας δέον νά είναι παραλληλος π.ός, την πλειστον ηλευθέρη, ταχύ.

Εις μέαν ή και τῶν οὖν γωνιῶν τούτου οὐδὲ ἀναγράφηται ὑπό τῶν τίτλων Δασοπονικός χάρτης ή δινομασία τοῦ δάσους ή κλῖμας καί ή Ισοδιάστασις, παρά πόδας δέ το ὑπόμνημα εἰς διά σημειοῦνται ἄπαντα τὰ ή και τῶν ἀνωτέρω χρήσιμα διά τῶν προσανατολισμῶν, ἀνάγνωσιν κ.λ.π. στοιχεῖα μὲν τὰ Εξῆς σύμβολα:

ὅρια τοῦ δάσους  
ὅρια κοινοτήτων  
ὅρια τμημάτων  
ὅρια συστάδων  
Ἀντιπυρικαί λωρίδες  
Ἐθνικαί – ἐπαρχιακαί δδοι  
Δασικαί δδοι  
Προτεινόμενοι δασ. δδοι  
Ἐμπιονικοί δρόμοι  
Δασικά φυτώρια  
Δασικά κτίρια  
Παρατηρητήρια πυρκαιῶν  
Ἐγκαταστάσεις κατεργασίας ξύλου

Ἡ ἀνασύνταξις διαχειριστικοῦ χάρτου έξι Ισχυούσης ή ἀναθεωρουμένης Δασοπονικῆς μελέτης καί τυχόν ἀπαιτουμένη συμπλήρωσις τούτου θά γίνηται συμφώνως πρός τ' ἀνωτέρω προδιαγραφόμενα.

Τέλος ἐπὶ τοῦ χάρτου θά σημειοῦνται ἐπακριβῶς δι' εἰδικῶν ἐνδείξεων τὰ ὅρια τῆς ὑπό μελέτην περιοχῆς καί τὰ ὅρια τῶν τμημάτων καί συστάδων εἰς τὰ δποῖα θά διαιρῆται τό δάσος.

## II. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Πρότυπος τεχνική προσωρινή προδιαγραφή ίππ. ἀριθ. 2

### α. Περιγραφή

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν διαίρεσιν τοῦ δάσους καί δασικῶν ἔκτασεων εἰς τμήματα καί συστάδας, τῶν προσδιορισμῶν τῆς ἔκτασεώς των καί τὴν σήμασιν τῶν δρίων τούτων.

### β. Τρόπος ἐργασίας

1. Ἡ διαίρεσις τοῦ δάσους θά γίνηται συμφώνως πρός τὰς διά τῆς ίππ. ἀριθ. 10223/958/1953 ἐγκυκλίου Δ/γῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δασῶν τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας διδομένας δδηγίας εἰς διαχειριστικάς κλάσεις δριθμουμένας διά τῶν λατινικῶν ἀριθμῶν I, II, III κ.ο.κ., εἰς τμήματα ἀριθμούμενα δι' ἀριθμικῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3 κ.ο.κ. εἰς /ὑποτμήματα/ συστάδας ἀριθμουμένας διά γραμμάτων

τοῦ ἀλφαριθμήτου α,β,γ, καὶ τέλος εἰς τύπους ἢ ἐνότητας σταθμῶν βάσει τῶν ἐπι-  
κρατουσῶν εἰς τὴν συστάδα /ὑπότιμημα/ ἔδαφικῶν, κλιματικῶν καὶ φυτοκοινωνικῶν  
συνθηκῶν.

'Η διαιρεσίς τοῦ δάσους, έξαρτωμένη καὶ ἐκ τοῦ βαθμοῦ ἐντάσεως τῆς δρ-  
γανουμένης δασοπονίας θά γίνηται μὲν ἐπιμέλειαν ἐν ὅψει τῆς ἀπόθεσεως εἰς  
θέσιν μεταβολῆς τοῦ δασικοῦ τόπου, πρός δέ τῆς ἀνάγκης διὰ αὕτη πρέπει νά ἀ-  
ποκτήσῃ μόνιμον χαρακτῆρα διὰ τὴν σύχερη παρακολούθησιν τῶν ἀποτελεσμάτων ἐ-  
φαρμογῆς τῶν ἐκάστοτε δασοτεχνικῶν χειρισμῶν καὶ τῶν ἐν γένει βελτιώσεων.

Τό μέγεθος τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν /ὑποτιμημάτων/ συστάδων συνεπῶς θά κυμαίνηται  
ἐντός εὐρέων δρίων καὶ δέν πρέπει νά ὑπερβαίνῃ τὰ 500 στρέμματα.

2. 'Η σήμανσίς τῶν δρίων τῶν τμημάτων καὶ /συστάδων/ θά γίνηται διά  
χρωμάτων ἐπί τῶν κορμῶν καὶ δένδρων, ἢ ἐμφανῶν σημείων τοῦ ἐδάφους ἢ διά χω-  
ματίνων κῶνων ἢ διά σιμεντοπασσάλων.

α.. Διέλατοχρώματος ἢ ἄλλου ἀνεξιτήλου χρώματος θά σχηματίζωνται ἐπί<sup>1</sup>  
τῶν κορμῶν τῶν δένδρων εἰς τό ὕψος τοῦ ὁρθαλμοῦ δακτύλιοι πλάτους 7 ἑκατοστῶν,  
λευκοί προκειμένου περὶ ἐνδείξεως δρίων συστάδων καὶ ἐρυθροί προκειμένου πε-  
ρὶ ἐνδείξεως δρίων τμημάτων, ἄνωθεν τῶν ὅποιων θ' ἀναγράφηται δ ἀριθμός τοῦ  
τμήματος πρός τὴν πλευράν δέ τῆς συστάδος /ὑποτιμήματος/ δ ἀριθμός της δεικνυ-  
όμενος καὶ διά βελῶν. 'Ανάλογοι κύκλοι καὶ ἀριθμοί τῶν συστάδων θά σχηματί-  
ζωνται καὶ ἐπί σημείων τοῦ ἐδάφους /βράχων κ.λ.π./ ὅπου δέν ὑπάρχουν δένδρα.

β. Οἱ χωμάτινοι κῶνοι διαστάσεων βάσεως 0,80-1,00 μ. καὶ ὕψους 0,60 μ.  
θά σχηματίζωνται ἐπί τῶν δρίων τῶν συστάδων καὶ τῶν τμημάτων κατ' ἀραιάς ἀπο-  
στάσεις ἐπί τῶν παρακειμένων δέ δένδρων ἢ βράχων κ.λ.π. θά ἀναγράφηται δ ἀρι-  
θμησίς τούτων.-

Τά χρωματιζόμενα διά δακτυλίων δένδρα ὡς καὶ οἱ χωμάτινοι πάσσαλοι δέον  
νά εὑρίσκωνται εἰς ἐμφανεῖς ἀπ' αλλήλων θέσεις.

γ. Διά τὴν μεγαλυτέραν ἀσφάλειαν καὶ μονιμότητα ἡ σήμανσίς δύναται νά  
γίνη διά σιμεντοπασσάλων κατασκευαζομένων ἐκ σκυροδέματος σχήματος κολούρου  
πυραμίδος μὲν βάσεις τετράγωνα, πλευρῶν 0,30 καὶ 0,20 μ. καὶ ὕψους 0,80 μ.  
ἐμπηγνυομένων εἰς βάθος ἐδάφους 0,50 μ. καὶ ἐξεχόντων τούτου 0,30 μ. Ἐφ' ὃν  
θά ἀναγράφωνται οἱ ἀριθμοί τῶν τμημάτων καὶ συστάδων.

### 3. Χαρτογράφησίς δάσους

Τὴν ὡς ἀνωτέρω διαιρεσίν τοῦ δάσους καὶ τὴν σήμανσιν τῶν δρίων τῶν τμη-  
μάτων καὶ συστάδων τοῦ καὶ τὸν τυχόν γενόμενον ἀποτερματισμὸν καὶ δροθέτησίν  
του, ἀκολουθεῖ δὲ χαρτογράφησίς τοῦ δάσους κατά τὰς διατάξεις του ἀκό 14.11.31  
Π.Δ/πτς "περὶ ἐκτελέσεως δασικῶν χαρτογραφήσεων", συντασσομένου ἰδίου χάρτου  
τῶν δρίων τῆς περιμέτρου τῶν τμημάτων καὶ τῶν /ὑποτιμημάτων/ συστάδων τοῦ δάσους.

4. Έμβαδομέτρησις και σύνταξις πίνακος έπιφανειῶν

Αὕτη η γίνηται δι' έμβαδομέτρου ή χιλιοστομετρικοῦ χάρτου κατά (θυραμῆμα) συστάδα, τμῆμα, διαχειριστικήν κλάσιν, ιδιοκτησίαν και διοικητικήν περιφέρειαν Κοινοτήτων κεχωρισμένων κατά δασοπονικόν εἶδος, δασοσκεπεῖς, μερικῶς δασοσκεπεῖς, γυμνάς δασικῆς βλαστήσεως, καλλιεργουμένας και ἀγόνους ἐκτάσεις συγκασθομένου τοῦ πρός τοῦτο πίνακος έπιφανειῶν τοῦ δάσους εἰς τό δρόμον τὰ σύνολα τῶν ἐκτάσεων τούτων θά ἐκφράζωνται και ἐπὶ τοῖς ἑκατόν τῆς συνολικῆς έπιφανείας τῶν.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

(I. ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή  
ύπ' ἀριθ. 3

a. Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφῆν τῆς γεωγραφικῆς καὶ πολιτικῆς θέσεως τοῦ δάσους καὶ τῆς ὁρεογραφικῆς καὶ μορφολογικῆς διαμορφώσεως τῆς περιοχῆς ἐφ' ἧς ἔκτείνεται τοῦτο.

b. Εἶδος περιγραφῆς

Περιγράφεται ἡ γεωγραφική καὶ πολιτική θέσις τοῦ δάσους, τὸ γεωγραφικόν διαμέρισμα, εἰς δ' ἀνήκει, ἡ διοικητική ὑπαγωγή του, ὁ Νομός, Ἐπαρχία, Δῆμος ἢ Κοινότης, ἡ δασική ὑπαγωγή – δασική Ἐπιθεώρησις, Δασαρχεῖον, Δασονομεῖον καὶ ἡ Δικαστική τοιαύτη – Ἐφετεῖον – Πρωτοδικεῖον, Ηπαισματοδικεῖον, Εἰρηνοδικεῖον.

'Ομοίως περιγράφεται ἡ ὁρεογραφική διαμόρφωσις τῆς περιοχῆς, ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ μορφολογία της, αἱ ἐπικρατοῦσαι ἐκθέσεις, ἡ γενικός προσανατολισμός της, τὸ ὑπερθαλάσσιον ὄψος, –κατῶτερον καὶ ἀνῶτερον – καὶ αἱ κλίσεις μὲν προσάθειαν κατανομῆς τῶν ἐκτάσεων τοῦ δάσους εἰς τὰς βαθμίδας κλίσεων ἐπὶ τοῖς ἔκατον.–

Διά τὴν παραστατικήν ἐμφάνισιν τῆς θέσεως τοῦ δάσους εἰς τὸ γεωγραφικόν καὶ πολιτικόν διαμέρισμα τῆς χώρας, ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὑφιστάμενον συγκοινωνιακόν δίκτυον καὶ τὰ κέντρα καταναλώσεως. Ηδίοις χάρτης προσανατολιστικός ὑπό κλίμακα 1 : 200.000, ἐφ' οὗ ἡ τοποθετῶνται οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες εἰς ἃς ὑπάγεται τοῦτο, τὰ μεγάλα κέντρα καταναλώσεως καὶ τὸ πάσης φύσεως συγκοινωνιακόν δίκτυον.

(II. ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ύπ' ἀριθ. 4

Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφῆν τῶν συνθηκῶν ιδιοκτησίας καὶ τῶν δουλειῶν μὲν τὰς δηοίας εἶναι βεβαρυμένη αὕτη.

Τρόπος ἐρεύνης καὶ περιγραφῆς

Διά τὴν δμοιόμορφον ἀφ' ἐνός καὶ τὴν ὀρθήν ἀφ' ἑτέρου διατίπασιν τοῦ Κεφαλαίου περὶ τῶν συνθηκῶν ιδιοκτησίας τῶν ὑπό μελέτην δασῶν, προκριματικῶς δέ διά τὴν ἀποφυγήν καταρτίσεως Δασοπονικῆς μελέτης ἐπὶ ἐσφαλμένης ιδιοκτησίας βάσεως, θπερ τελικῶς ἥθελε ἐπιφέρει ἐνδεχομένως τὴν ἀπόρριψιν ταύτης μὲν ἐπακό-

λουσον τήν ἐπί ματαίψ έργασίαν μελέτης τῆν λοιπῶν περαλαίων της, ἀμα δέ καὶ οἰκονομικήν ἐπιβάρυνσιν τῶν φρεούμενων ὡς Δασοκτημόνιων, δέον διπλας ἢ περιγραφῆς τῶν συνθηκῶν Ἰδιοκτησίας καὶ τῶν δουλειῶν μὲν τάς δποίας εἶναι βεβαρυμένη αὕτη θά γίνηται συμφώνως πρός τὰς διά τῆς Ἱπ' ἁρι. 10223/958/1953 ἐγκυκλίου Δ/γῆς 'Υπουργείου Γεωργίας διέθημένης ἑδηγίας καὶ τὰς παραχρημάτικας κατατέρω ἔκειται, ματικάς καὶ συμπληρωματικάς τοιαύτας:

Τά δάση ἐξ ἀπόψεως Ἰδιοκτησίας διακρίνονται ἐκ τοῦ Νόμου /ἄρθρου 46 Ν. 4173/1929/ εἰς Δ. γ. μ. σ. ν. α. καὶ εἰς 'Ι. δ. ς. α. τ. κ. δ.

Κατά τὰς αὐτάς δ/εις Δημόσια εἶναι τά δάση, τά δασικά ἔδαφον καὶ αἱ δασικαὶ ἐκτάσεις ἢ βοσκαὶ αἱ ἀνήκουσαι εἰς τό Κράτος.

'Ως τοιαῦτα /Δημόσια/ δέον νά θεωροῦνται α/ τά περιελεγχόντα εἰς τό Κοέτος ἐκ διαδοχῆς ἐκ τοῦ Τευρκικοῦ Δημοσίου, β/ δυνάμεις ἀποφάσεως τῆς ἐπί τῶν διεφιλονεικουμένων δασῶν 'Επιτροπῆς, τῆς συσταθείσης διά τοῦ Ν.Δ. τῆς 17.11.1836, γ/ δικαιώματι πολέμου /προσάρτησις Πέιν χωρᾶς κ.λ.π./ δ/ δυνάμεις δικαστικῆς ἀποφάσεως τῶν Πολιτειῶν Δικαστηρίων ε/ δυνάμεις ἀποφάσεως τοῦ ἄλλοτε παρά τῷ 'Υπουργείψ Γεωργίας Διοικητικοῦ Δικαστηρίου /Ν.2201/1920/, στ/ δυνάμεις ἀρετᾶς, κληροδοσίας, ἀγορᾶς ὡς π.χ. αἱ γενόμεναι ἀγοραὶ ἀνταλλαξεῖνιαν δασῶν πεληθερών τῷ 'Υπουργείψ Γεωργίας ἐκ μέρους τοῦ 'Υπ.Οἰκονομικῶν κ.λ.π.  
Τέλος δέ καὶ διά χρησικτησίας, δηλαδή διά τῆς ἐπί τριακοπενταετίαν συνεχοῦς νομῆς διά πράξεων ἐνεργούμενων ἐπ' ὄνόματι τοῦ Δημοσίου ἐπί δασικῆς ἐκτάσεως ἀνηκούσης προγενεστέρως εἰς Ιδιωτηγίαν ἢ νομικόν πρόσωπον.

'Ιδιωτικά δέ εἶναι τά δάση, τά δασικά ἔδαφον καὶ αἱ δασικαὶ ἐκτάσεις ἢ βοσκαὶ, αἱ ἀνήκουσαι ἀποδεδειγμένως εἰς Ιδιωτικάς ἢ Νομικά ποδσωπα Δημοσίου ἢ 'Ιδιωτικοῦ δικαίου.

'Ως τοιαῦτα, ἀποδεδειγμένως δηλονότι 'Ιδιωτικά δίση θέμον περιοριστικῶς νά θεωρῶνται τά ἀναγριμοτεσθέντα ὡς Ιδιωτικά α/ δυνάμεις ἀποφάσεως δριτερευτῆς καὶ τελεσιδένκου τῶν Πολιτειῶν Δικαστηρίων ἐν ἀναδεικνύᾳ πρὸς τὸ Δημόσιον β/ δυνάμεις ἀποφάσεως τῆς 'Επιτροπῆς τῆς συσταθείσης διά τοῦ Ν.Δ. τῆς 17-11-1836 γ/ δυνάμεις ἀποφάσεως τοῦ παρά τῷ 'Υπουργείψ Γεωργίας Διοικητικοῦ Δικαστηρίου /Ν. 2201/1920/ δ/ δυνάμεις ἀποφάσεως τοῦ 'Υπουργοῦ Γεωργίας ἐκδοσείσης μετέ προ - γιομένην γνωμοδότησιν τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου 'Ιδιωτικής Δημοσίων δασῶν /Α.Ν. 1747/1939 καὶ ἄρθρ. 140 Β.Δ/τος 4/1961/, ε/ 'Ἐπι παραχωρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Δημοσίου ὡς π.χ. τά εἰς Κοινότητας παραχωρηθέντας δάση κατ' ἐφαρμογήν τῶν Δ/ξεων τοῦ ἄρθρου 49 Ν.4173/1929 καὶ τῶν τοιούτων τοῦ Νόμου 3263/931.

'Ιδιωτικά κατηγορία ἐξ ἀπόψεως Ιδιοκτησίας εἶναι ἡ τῶν διακατεχομένων δασῶν. 'Ως διακατεχόμενα ἢ διαφιλονικούμενα δάση θεωροῦνται τά δάση διαίτα δέν

έχουν κριθή καθ'ολονδήποτε τῶν ὡς ἀνωτέρω ἀναφερομένων Διοικητικῶν ή Δικαστικῶν τρόπων ὡς ίδιωτικά, πλήν διαχειρίζονται κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ 'Υπ. Γεωργίας /μέ τὴν ἐπιφύλαξιν ή ἄνευ ἐπιφυλάξεως τῶν ἐπὶ τῆς κυριότητος δικαιώμάτων τοῦ Δημοσίου/ ὡς διακατεχόμενα καταβαλλομένου διά τὰς καρπώσεις φόρου καὶ οὐχὶ μισθώματος. Τοιαῦται δ/γαί διαχειρίσεως τῶν ἐν λόγῳ δασῶν ἀφοροῦν ἔνιστε ἔγκρισιν πινάκων θλοτομίας, ἐρεύδονται δέ συνήθως εἰς γνωμοδότησιν τοῦ ἄλλοτε Συμβουλίου Δασῶν ή καὶ εἰς μή τοιαύτην γνωμοδότησιν.

'Ἐν ὅφει τῶν ἀνωτέρω ήτοι τῆς διακρίσεως τῶν δασῶν 1/ Δημόσια, 2/ Ιδιωτικά καὶ 3/ Διακατεχόμενα, εἶναι ἀπαραίτητον διά τοὺς ἐν ἀρχῇ λόγους, διάκτις προκύπτει ἀμφισβήτησις ίδιοκτησίας ἐκ μέρους τοῦ Δημοσίου, πρὸν ή ἀρχήσης ή ἐργασία διά τὴν σύνταξιν τῆς διαχειριστικῆς ἐκθέσεως νά ἐρωτᾶται ή Διοίκησις ἐπὶ τοῦ ίδιοκτησιακοῦ ζητήματος.'

Εἰς τό Κεφάλαιον ίδιοκτησίας δέον νά γίνηται μνεία:

1/ Βάσει ποίας ἀποφάσεως Διοικήσεως ή Δικαστηρίου ἐκρίθη ή ίδιοκτησία 2/ 'Ἐπι', δινόματι τίνος ἔξεδός ή ἀναγνωριστική ἀπόφασις, ήτοι όνοματεπώνυμον ἀρχικοῦ ίδιοκτήτου /φυσικοῦ προσώπου/ καὶ ἐνδεχόμεναι μεταβολαί ἐκ πωλήσεων ή ἄλλων μεταβιβαστικῶν πράξεων ή ἐκ κληρονομικῆς διαδοχῆς 3/ "Αν πρόκειται περὶ Νομικῶν προσώπων ή διάκρισις εἰς Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου /Κοινότητες – Δῆμοι – Ναός κ.λ.π./ ή 'Ιδιωτικοῦ Δικαίου 4/ "Αν πρόκειται περὶ Μοναστηριακῶν, βητέον διε καὶ διά τά Κοινοτικά, ἐπίσης καὶ διά τά Μοναστηριακά /'Δγίου Οφους/ δέν θφίσταται 1/5 τοῦ Δημοσίου 5/ Τέλος ἂν πρόκειται περὶ Κοινοτικῶν δασῶν περιελθόντων εἰς Κοινότητας ἐκ παραχωρήσεως κατά τὰς δ/ξεις τοῦ ἄρθρου 62 Ν. 4173/1929 δέον τοῦτο νά αναφέρηται δεδομένου τοῦ ἐκ τῶν Δ/ξεων τοῦ ἄρθρ. 65 τοῦ ίδίου Νόμου περιορισμοῦ τῆς ἐκτάσεώς των.

Προκειμένου περὶ δουλειῶν βοσκῆς, ξυλεύσεως, ρητινεύσεως κ.λ.π. ὑπέρ τριτῶν ἐπὶ ίδιοκτήτων δασῶν θά ἐρευνᾶται ἀν εἶναι ἀνεγνωρισμέναι αὕται καὶ βάσει ποίας ἀποφάσεως.-

### III. KOINONIKAI KAI OIKONOMIKAI SYNTHIKAI

Πρότυπος τεχνική προσωρινή  
προδιαγραφή θπ' ἀριθ. 5.

#### a. Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφὴν τῶν Κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συνθηκῶν τοῦ δασοκτήμονος καὶ τῶν περιοίκων ὡς καὶ τῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν θφ' ἃς τελεῖ τό δάσος ἀπό ἀπόφεως θέσεως ὡς πρὸς τά κέντρα καταναλώσεως κ.λ.π.

#### B. Τρόπος ἐργασίας

'Ερευνᾶται ή οἰκονομική κατάστασις τοῦ δασοκτήματος, ή κοινωνική θέσις τοῦ καὶ al ἐπιδιώξεις του.-

Ἐρευνᾶται καὶ περιγράφεται δὲ δασόβιος καὶ παραδασόβιος πληθυσμός ἀπό ἀπόφεως ἀριθμοῦ ἀπασχολήσεως οἰκονομικῆς καταστάσεως, ἐπιδράσεων ἐπὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ δάσους κ.λ.π.

Πάντα τὰ στοιχεῖα ταῦτα εξετάζονται ἀπό τῆς πλευρᾶς τῆς ἐπιδράσεῶς των ἐπὶ τῆς δργανουμένης δασοπονίας.

Τέλος περιγράφεται καὶ μελετᾶται ἡ οἰκονομική θέσις τοῦ δάσους ἀπό τὰ κέντρα καταναλώσεως καὶ ἡ ζήτησις τῶν παραγομένων δασικῶν προϊόντων, αἱ χρήσεις των, αἱ τυχόν ὑπάρχουσαι βιομηχανίαι ἐξηρτημέναι ἐκ τούτων, αἱ ὑφιστάμεναι συνθῆκαι μεταφορᾶς κ.λ.π. καὶ καθορίζεται ἡ οἰκονομική ζώνη εἰς τὴν δημοσίαν ἀνήκει τοῦτο ἥτοι τῆς βοσκῆς, καυσοξύλων, τεχνικῆς ξυλείας, βιομηχανικοῦ ξύλου, χαρτοπολτοῦ κ.λ.π.

#### IV. ΦΥΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ

Πρότυπος τεχνική προσωρινή

προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 6.

##### a. Περιγραφή

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾷ τὴν περιγραφὴν τῶν συνθηκῶν τόπου /σταθμοῦ/ τῆς περιοχῆς ἐν ᾧ τὸ ὑπό μελέτην δάσος καὶ δῆ.

1. Τῶν γεωλογικῶν, πετρογραφικῶν καὶ ἔδαφικῶν συνθηκῶν.

2. Τῶν κλιματικῶν ἐν γένει συνθηκῶν καὶ

3. Τῶν τυχόν σχηματιζομένων κλιματοεδαφικῶν μικροτοπίων /παγετόπληκτα κοιλῶματα, έλη κ.λ.π./

4. Τῆς δασικῆς βλαστήσεως

5. Τῶν σταθμικῶν τύπων ἢ ἐνοτήτων τόπου

6. Τῶν κινδύνων τοῦ δάσους

8. Τρόπος καὶ βαθμός περιγραφῆς

I. Γεωλογικά, πετρογραφικά καὶ ἔδαφικά συνθῆκα.

##### a/ Περιγράφονται ἐν δλίγοις

Ἡ Γεωλογική Ιστορία καὶ ἡ γεωλογική περίοδος εἰς ᾧ ἀνήκουν αἱ πετρογραφικαὶ διαπλάσεις τῆς περιοχῆς, τὰ εἶδη τῶν πετρωμάτων καὶ ἡ λεπτομερής ἐξάπλωσί των, ἀπεικονιζομένη διά χρωμάτων ἐπὶ τοῦ πρός τὸν σκοπόν τοῦτο συντασσομένου πετρογραφικοῦ χάρτου, ίδιας, κατά τὸ δυνατόν πρός τὸν διαχειριστικόν, κλιμαχος.

B/ Ὁμοίως τῷ ἔδαφος εἰς διαφορὰ τῆν βαθύτητα, τῆν σύστασιν, τὰς φυσικάς καὶ χημικάς του ιδιότητας, τῶν ξηροτάπητα, τῶν χοῦμον, τῆν κανονικήν ὑποσύνθεσιν καὶ τὸ πάχος τούτου, τῶν τύπων τοῦ ἔδαφους κ.λ.π. καὶ τὴν ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἐπέδρασιν του ἐπὶ τὴν εὐδοκίμησιν καὶ αὔξησιν τῶν δασοπονικῶν εἰδῶν.-

## 2. Κλιματικά συνθήκα

Έρευνῶνται καί περιγράφονται ἐν δλέγοις ἄπαντα τὰ στοιχεῖα, τὰ δηοῖα συνθέτουν τό κλῖμα τῆς μελετωμένης περιοχῆς, καί ἐκ τούτων ἔκεινα τὰ δηοῖα ἐπηρεάζουν τὴν βλαστησιν.

Εἰδικώτερον ἔρευνῶνται καί περιγράφονται ἡ θερμοκρασία, ἡ θυγασία καί αἱ ἄκραι τιμαὶ τούτων, τό θύρος τῶν βροχῶν καί ἡ διανομή των εἰς τό διάστημα τοῦ ἔτους, ἡ χιών, οἱ ἄνεμοι κ.λ.π. Ἐκ δέ τῶν στοιχείων τῶν μετεωρολογικῶν σταθμῶν τῆς περιοχῆς λαμβάνονται ἔκεινα τὰ δηοῖα παρουσιάζουν καί δίδουν τὴν ἐν γένει εἰκόνα καί ἀντίληψιν τῶν κλιματικῶν συνθηκῶν της, Ιδία εἰς 8ῷ ἀφορᾶ τὴν ἐπέδρασιν των ἐπὶ τῆς εύδοξιμήσεως καί ἀναπτύξεως τῆς βλαστήσεως. Οὕτω προσδιορίζεται ἡ ἀκριβής θέσης τοῦ Μετεωρολογικοῦ Σταθμοῦ διὰ τοῦ Γεωγραφικοῦ Πλάτους καί μῆκους ὡς καί τό θηραμάσσον θύρος τούτου, συσχετίζομένη μὲ τὴν δλην ἔκτασιν τῆς μελετωμένης περιοχῆς καί δίδονται ἐν συνεχείᾳ:

· Η μέση ἑτησία θερμοκρασία ἀέρος

· Η μέση θερμοκρασία ἀέρος τοῦ φυχροτέρου μηνός

· Η μέση θερμοκρασία ἀέρος τοῦ θερμοτέρου μηνός

· Η μεγίστη θερμοκρασία ἀέρος κατά τὴν ὥραν τῶν παρατηρήσεων.

· Η ἐλαχίστη θερμοκρασία ἀέρος κατά τὴν ὥραν τῶν παρατηρήσεων.

· Η μέση ἑτησία σχετική θυγασία ἀέρος

· Η μέση σχετική θυγασία ξηροτέρου μηνός

Αἱ ἡμέραι παγετοῦ - 'Ολικοῦ

- Μερικοῦ

· Ο μέσος ἑτήσιος ὅμβρος

Τό μέσον θύρος βροχῆς μηνός 'Ιουνίου

" " " " " " 'Ιουλίου

" " " " " " Δύγούστου

" " " " " " Σεπτεμβρίου

Τό μέσον θύρος βροχῆς τοῦ τετραμήνου 'Ιουνίου - Σεπτεμβρίου

· Η κατά μῆνα διαδρομή τῆς μέσης θερμοκρασίας καί τοῦ ὅμβρου εἰς τό ἔτος εἰκονιζομένη διὰ παραστατικοῦ διαγράμματος.

· Ο προσδιορισμός τῆς βλαστικῆς περιόδου ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμέρων, αἵτινες ἔμφανίζουν μέσην θερμοκρασίαν ἀέρος ἄνω τῶν 100 °C, βάσει τοῦ ὡς ἀνωτέρω διαγράμματος.

## 3. Τοπικά κλιματοεδαφικά μικροπεριβάλλοντα / μικροτοπία/.

Ταῦτα θά περιγράφονται ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ὡς πρός τὰ αἴτια τοῦ σχηματισμοῦ καί τὰς ἐπιδράσεις των ἐπὶ τῆς ἐν γένει βλαστήσεως.

4. Περιγραφή τῆς δασικῆς βλαστήσεως.

Αὕτη θά γίνηται κατά τάς διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 10223/958/1953 'Εγκ.Δ/γῆς 'Υπ. Γεωργίας διδομένας δόηγίας.

5. Διάκρισις σταθμικῶν τύπων /ή ένοτή των τόπου.

Αὕτη θά γίνηται μέ βάσιν τά έδαφικά, κλιματικά καί τῆς ἐν γένει βλαστήσεως στοιχεῖα εἰς τάς διαφόρους θέσεις τῆς συστάδος μέ σκοπόν τήν ἀναγνώρισιν καί ἐπανεγκατάστασιν τοῦ φυσικοῦ δάσους.

Εἰς ἕκαστον σταθμικόν τύπον δύναται νά λαμβάνηται καί ἀνά μία ἀντιπροσω - πευτική έδαφοτομή, εἰς τήν δούλαν θά ἐμφανίζηται καί τό βάθος τῆς έδαφοριζώσεως.

Οι σταθμικοί τύποι θά χαρακτηρίζωνται διά τῶν κεφαλαίων Δατινικῶν στοιχείων.

6. Έχθροί καί κίνδυνοι τοῦ δάσους.

1. Ἀπό τοῦ δρυγανικοῦ κόσμου

2. Ἀπό τοῦ ἀνοργάνου κόσμου

Περιγράφονται καί ἔρευνῶνται αἱ δυμενεῖς ἐπιδράσεις τούτων ἐπί τοῦ δάσους, ἐκτιμῶνται μέ προσέγγισιν αἱ προξενούμεναι ζημίαι καί προτείνονται τά ἐνδει - κνυδμενα προληπτικά, καταστατικά, διαχειριστικά καί δασοπολιτικά μέτρα.

#### V. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑΙ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΙ, ΥΓΙΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΟΠΠΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ

Πρότυπος προσωρινή τεχνική

προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 7.

#### a. Περιγραφή

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τήν περιγραφήν τῶν προστατευτικῶν, αἰσθητικῶν, θγιεινῶν καί λοιπῶν ἐπιδράσεων τάς δούλας ἀσκεῖ τό δάσος.

#### b. Τρόπος περιγραφῆς

Περιγράφεται ἡ ἐπίδρασις τοῦ δάσους ἐπί τῆς προστασίας τοῦ ἐδάφους ἐκ τῶν διαβρώσεων καί τῶν ὑποκειμένων καλλιεργειῶν καί ἔργων πολιτισμοῦ, ἡ παροχή αἰσθητικῶν, φυχικῶν, θγιεινῶν καί λοιπῶν ἀπολαύσεων τούτου, εἰς τούς δασοβίους, καραδασοβίους ὡς καί τοὺς κατοίκους τῶν ἀστικῶν κέντρων, ἡ δυνατότης ἀναπτύξεως τοῦ Τουρισμοῦ κ.λ.π.

Μελετῶνται καί προδιαγράφονται οἱ ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς ἐκπληρώσεως τῶν προστατευτικῶν, αἰσθητικῶν, θγιεινῶν καί λοιπῶν ἐπιδράσεων τοῦ δάσους, περιορισμοὶ εἰς τήν δρυγανουμένην δασοπονίαν, τά ἀποτελέσματα τούτων ἐπί τῆς παραγωγῆς καί ἐκτιμῶνται ἀντιστοίχως μέ δυνατήν προσέγγισιν εἰς χρῆμα αἱ προκύπτουσαι ἐκ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν σκοπῶν τούτων τοῦ δάσους ὡφέλεια.

Συνεπεία τῶν ἐπιδράσεων τούτων τό δάσος θά διακρίνηται εἰς προστατευτικὸν υδροονομικόν κ.λ.π.

ΜΕΡΟΣ Γ  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΑΣΟΥΣ

I. ΠΟΤΟΜΙΤΣΟΥ ΤΟΠΟΥ

Προσωρινή πρόστυπος ζεχνική  
προδιαγραφή ή π' αριθ. 3.

a. Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αυτή άφορα την περιγραφήν καί τὸν καθορισμὸν τῶν ποιοτήτων δασικοῦ τόπου καί τὴν κατάρτισιν τοῦ πίνακος τούτων κατὰ τμῆμα ἢ συστάδα.

b. Τρόπος καθορισμοῦ

'Ο καθορισμὸς τῶν ποιοτήτων τοῦ δασικοῦ τόπου θά γίνηται συμφώνως πρὸς τὰς διά τῆς ὥπ' ἀριθ. 10223/958/53 ἔγκ.Δ/γῆς 'Υπουργεῖου Περιβολῆς διεδομένας διδηγό-  
ας.' Επειδὴ ὅμως ἡ διάκρισις τούτων εἰς τρεῖς κλάσεις μὲ τὰ εὑρέα δορυά των δέν ἀνταποκρίνηται ἐπαρκῶς εἰς τὴν ἔντονον δασοπονίαν, δέον τοῦ λοιποῦ νὰ διακρίνωνται πέντε ποιότητες τόπου.

Διά τὴν κηπευτικήν διαχειριστικήν μορφήν, ἡ δοιά ἐπικρατεῖ εἰς τὰ 'Ελλη-  
νικά σπερμοφυῆ δάση, ἡ ἑκτίμησις τῆς ποιότητος τόπου συναρτήσει μόνον τοῦ ψ-  
φους τῶν δένδρων τῆς ἀνωτάτης κλάσεως διαμέτρου δέον κατὰ τὰς νεωτέρας ἀπό-  
φεις – καί μέχρι τῆς διακρίσεως τῶν 2 σταθμιῶν τύπων εἰς τὰς συστάδας – νά  
ἐνεργήται τοῦ λοιποῦ συναρτήσει καί τῆς στηθιαῖς ἢ ἄλλης τινος συμβατικῆς  
ἡλικίας /έργασία κ.Παναγιωτίδη "Κηπευτά δάση ἐν 'Ελλαδί"/.-

Θά καταρτίζηται οὕτω κατ' ἀρχήν τὸ πεντάγραμμον διάγραμμα ποιοτήτων τόπου  
ἐξ ἀναλύσεων κορμῶν, τῆς ἀνωτάτης κλάσεως διαμέτρου, καί βάσει τούτου θά  
προσδιορίζηται ἡ ποιότητος τόπου τῆς συστάδος δι' ἀπλῶν μετρήσεων κατὰ τὴν λῆ-  
ψιν τῶν τυχαίως λαμβανομένων δοκιμαστικῶν κορμῶν.

'Η ἡλικία θά λαμβάνηται εἰς τὸ στηθιαῖον ψφος εἴς ἄλλο συμβατικὸν τοιοῦτον  
πρὸς ἔξουδετέρωσιν, ἐν πολλοῖς, τῆς πιέσεως, ἢν εἶναι δυνατόν νά ̄πεστη τὸ  
δένδρον εἰς τὴν νεαράν του ἡλικίαν.

Τὰ στοιχεῖα ἢτοι τὸ ψφος καί αἱ στηθιαῖαι ἡλικίαι, λαμβανόμενα ἐκ δένδρων  
στηθιαῖας διαμέτρου τῆς ἀνωτάτης κλάσεως διαμέτρου θά τοποθετῶνται εἰς τὸ ὃς  
ἀνωτέρω καταρτισθέν πεντάγραμμον διάγραμμα διακρίσεων ποιοτήτων τόπου καί ἐκ  
τῆς θέσεως ἢν θά λαμβάνουν ταῦτα εἰς τινα ἐκ τῶν πέντε καμπύλη γραμμῆν, διντι-  
πτοιχουσῶν εἰς τὰς πέντε ποιότητας τόπου, θά προσδιορίζηται αὕτη.

Διά τὴν κατάρτισιν τοῦ πενταγράμμου διαγράμματος ποιοτήτων τόπου θά χρη-  
σιμοποιῶνται τὰ στοιχεῖα τῶν ἀναλύσεων κορμῶν τῶν ληφθέντων διὰ τὴν κατάρτι-  
σιν τῶν πινάκων δύκου τῶν προσαυξήσεων καί τοῦ πενταγράμμου διαγράμματος κα-  
μπύλων ψφους.-

Εἰς τά ιδιωτικά δάση μέχρι τῆς καταρτίσεως τοῦ ὡς ἀνωτέρω πενταγράμμου διαγράμματος εἶναι δυνατή ἡ χρῆσις τοιούτου ἐκ παρακειμένου δημοσίου δάσους, τελοῦντος ὑπό τάς αὐτάς περίπου συνθήκας ἐλλείψει δέ καὶ τούτου ἢ ἐν ἀδυναμίᾳ χρήσεώς του αἱ πέντε ποιότητες τόπου θά προσδιορίζωνται συναρτήσει τοῦ ὄφους ἐκ δένδρων στηθιαίας διαμέτρου τῶν μέν ἐλάτης καὶ ὅξυᾶς 0,40-0,45 μ., τῆς δέ μάυρης καὶ δασικῆς πεύκης 0,45-0,50 μ. ὡς εἶτις:

| Ποιότητες τόπου | I  | II    | III   | IV    | V  |
|-----------------|----|-------|-------|-------|----|
| "Υψη εἰς μέτρα  | 26 | 22-26 | 18-22 | 14-18 | 14 |

## II. ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ίππ' ἀριθ. 9

Ἡ προδιαγραφή αὗτη ἀφορᾶ τὴν κατάρτισιν τοπικῶν πινάκων παραγωγῆς ἢ ξυλικῆς ἀποδόσεως καὶ ὅγκων ισταμένων δένδρων κατά δασοπ. εἴδος

### 1. Πίνακες παραγωγῆς

Διά τὰ πρεμνοφυῆ δάση δέξυᾶς καὶ δρυός ὄφιστανται οἱ πίνακες παραγωγῆς τοῦ Γ. Κοσενάκη παρέχοντες ἀπαραίτητα δγκομετρικά καὶ προσαυξητικά στοιχεῖα.

Διά τὰ ικερμοφυῆ δέση δέν ὄφιστανται τοιοῦτοι πίνακες παραγωγῆς. Ἡ κατάρτισις καίτοι εἶναι δύσκολος λόγῳ τῆς ἀκανονισταίας τῶν δασῶν μας ἀποτελεῖ ἀναγκαῖαν προϋπόθεσιν διά τὴν δργάνωσιν τῶν δασοπονιῶν μας.

### 2. Πίνακες ὅγκων ισταμένων δένδρων καὶ αὐξήσεως

Οὗτοι θά καταρτίζωνται ἐκ τῶν στοιχείων ἀναλύσεως κορμῶν τῶν συστάδων κατά δασ. εἴδος.

Ως ἀπαραίτητοι διά τὸν προσδιορισμὸν τόσον τῶν ὅγκων δύον καὶ τῶν αὐξήσεων τῶν συστάδων καὶ συνεπῶς διά τὴν δργάνωσιν τῆς δασοπονίας, δέον δπως, ἐφ'δύο δέον προϋπάρχουν, νά καταρτίζωνται πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν λήφεως στοιχείων διά τὴν σύνταξιν τῆς δασοπονικῆς μελέτης.

### 3. Ἀναλύσεις κορμῶν

Ἄνταυ ἔχουσαι ὡς σκοπόν τὴν ἔρευναν τῆς κατά πάχος, ἐγκατοίσιαν ἐπιφάνειαν, ὄφος καὶ ὅγκον πορείαν αὐξήσεως τῶν δασοπονικῶν δένδρων θά γίνωνται κατόπιν ρίψεως τῶν δένδρων καὶ τεμαχισμοῦ των εἰς ισομήκη κορμοτεμάχια ἐκ τῶν τομῶν τῶν δποῖων θά λαμβάνωνται κατά τὰ γνωστά ἐκ τῆς ξυλομετρικῆς ἀναγκαιοῦντα πρός τὸν σκοπόν τούτου στοιχεῖα.

Τα στοιχεῖα τῶν ιδίων ἀναλύσεων θά χρησιμεύουν διά τὴν σύνταξιν τῶν πινάκων κυβισμοῦ, αὐξήσεων κ.λ.π.

III. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ /ΥΠΟΤΙΜΗΜΑΤΩΝ/

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή θπ' αριθ. 10

a. Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τήν περιγραφήν τῶν ἐν γένει φυσικῶν συνθηκῶν τοῦ δάσους κατά συστάδα ἥτοι τοῦ τόπου, τῆς συνθέσεως, τῆς μορφῆς τοῦ εἶδους, τοῦ μεγέθους καὶ τῆς ἔξελίξεως τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, τῶν αὔξησεων τούτου, τῶν σταθμικῶν τύπων καὶ τῶν θποεπιφανειῶν.

b. Τρόπος περιγραφῆς

'Η ὡς ἀνωτέρω περιγραφή θά γίνηται συμφώνως πρός τὰς διά τῆς θπ' αριθ. 10223/958/1953 εγκ.Δ/γῆς 'Υπουργείου Γεωργίας διδομένας δδηγίας, συμπληρωμένου τοῦ διά ταύτης διδομένου ἐντύπου θποδείγματος φύλλου εἰδικῆς περιγραφῆς δι' ἐκάστην συστάδα.-

1. Συνθῆκαι τόπου

'Η περιγραφή τῶν συνθηκῶν τοῦ τόπου θά γίνηται κατόπιν διαδρομῆς τῆς συστάδος θπό τοῦ Δασοιλόγου καὶ τῆς μεταφορᾶς τῶν οὕτω λαμβανομένων στοιχείων ἐπὶ τῶν ὡς ἀνωτέρω εἰδικῶν ἐντύπων φύλλων εἰδικῆς περιγραφῆς.

2. Συνθῆκαι συστάδος

'Η περιγραφή τῶν συνθηκῶν τῆς συστάδος καὶ ἡ συμπλήρωσις τῶν θπ' αριθ. B1 ἕως B/11 στοιχείων τοῦ ίδιου ἐντύπου φύλλου εἰδικῆς περιγραφῆς θά γίνηται δμοῖως δι' διπτικῶν ἐκτιμήσεων καὶ μετρήσεων ὡς καὶ λεπτομερῶν περιγραφῶν καὶ ἀκριβῶν μετρήσεων ίδια ἑκείνων, διτινα ἀναφέρονται εἰς τὸν προσδιορισμόν τοῦ ξυλικοῦ ὅγκου, τῆς αὔξησεώς του, τοῦ ὀρέμου πρός θλοτομίαν τοιούτου, τῆς γενικῆς καταστάσεώς του ἀπό ἀπόφεως ποιότητος θγείας, ζημιῶν φθορῶν, ἀνεμοριμάτων, χιονοθαλασιῶν κ.λ.π. ὡς καὶ τυχόν ἄλλων λεπτομερειῶν κ.λ.π.

Κατά τήν ίδιαν περιγραφήν καὶ ἐφ'δσον εἰς τήν δομήν τῆς συστάδος /θποτιμήματος/ θφίστανται οὐσιώδεις διαφοραί, θά διαχωρίζωνται αἱ θ π ο ε π ι φ ἄ ν ε ι α ι διακρινόμεναι ἀπό τό περιβάλλον ὡς πρός τό δασοπονικόν εἶδος, ἥλικιαν κ.λ.π. μέ έμβαδόν ούχι μικρότερον τοῦ 0,3 τοῦ ἐκταρίου, αἱ δποῖαι ὡς ἔχουσαι προσωρινόν χαρακτῆρα δέν σημαίνονται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, λαμβάνονται ὅμως θπ' ὅψιν ὡς ἐπηρεάζουσαι τά προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα τῆς συστάδος.

'Ομοίως κατά τήν περιγραφήν τῆς συστάδος δέον ἀπό τοῦδε νά καταβληθῇ προσπάθεια διακρίσεως τῶν ἀπαντωμένων ἐν αὐτῇ σταθμικῶν τύπων οἱ δποῖοι θά σημειοῦνται ἐπὶ τοῦ χάρτου διά λεπτῶν διαχωριστικῶν γραμμῶν συντασσομένου κατά τό δυνατόν ίδιου χάρτου σταθμικῶν τύπων.-

Οὗτοι θά ἐμφανίζουν τρόπον τινα τάς φυτοκοινωνικάς Ενώσεις τῆς συστάδος

/φυσικόν δάσος/ καὶ θ' ἀποτελοῦν τὴν βάσιν διά τῶν διά δασοκομικῶν καὶ ἐν γένει  
διαχειριστικῶν χειρισμῶν ἀναγωγῆς εἰς τὸν ἐνδεικνυόμενον συστατικόν τύπον /οἰ-  
κονομικόν δάσος/.

Εἰδικώτερον δὲ προσδιορισμός τοῦ ξυλικοῦ ὅγκου  
τῆς αὐξήσεως του, τοῦ ὥριμου τοιούτου, τῆς ποι-  
ότητος του /ύπ' ἀριθ. Β/7 έως Β/11 περιπτώσεις τοῦ φύλλου εἰδικῆς περιγραφῆς  
τῶν συστάδων/ θά γίνηται ὡς ἔξης:

α.- Εἰς τὰ πρεμνοφυτή δάση δρυδές καὶ δευάς  
διέ τῆς χρήσεως τῶν πινάκων παραγωγῆς Γ.Κοσενάκη, ἢ διέ τῆς λήψεως δοκιμαστι-  
κῶν ἐπιφανειῶν ὡς κατωτέρω εἰς τὰ σπερμοφυτή δάση.

β. Εἰς τὰ σπερμοφυτή δάση

β<sub>1</sub>. Διά τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς τῶν συστάδων  
· Ή μέθοδος αὕτη εἶναι μὲν ἡ πλέον ἀκριβῆς, ὡς κοπιώδης ὅμως καὶ δαπανη-  
ρά δέν εἶναι δυνατόν νά γενικευθῇ εἰς τὴν ἐφαρμογήν της.

β<sub>2</sub>. Διά δοκιμαστικῶν / ἀντιπροσωπευτικῶν /  
ἐπιφανειῶν τῶν συστάδων .

α. Ή ἐκλογή τῶν θέσεων λήψεως τῶν δοκι-  
μαστικῶν ἐπιφανειῶν ἀποτελεῖ τὸν κυριώτερον παρά-  
γοντα, δὲ διοῖος ἐπηρεάζει τὴν ἀκριβειαν τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῆς μέ-  
σης καταστάσεως τῆς συστάδος εἰς διαφορά τούς ξυλώδους ὅγκους,  
αὐξήσεως κ.λ.π.

· Η διά προσωπικῆς εκτιμήσεως ἐκλογή τῆς θέσεως τῶν δοκιμαστικῶν ἐπι-  
φανειῶν γιγνομένη ἔστω καὶ ὑπό ἐμπείρων περὶ τὴν διαχείρισιν τῶν δα-  
σῶν δασολόγων, οὓς απολύτως ὑποκειμενική δέν ἐμφανίζει τά ἔχεγγεια  
τοῦ ὑφηλοῦ βαθμοῦ ἀκριβεῖας, ἀκόμη καὶ ἂν τό ἐμβαδόν τούτων εἶναι  
σχετικῶς μέγα.

Διά τὴν ἔξουδετέρωσιν, ἐν τινι μέτρῳ, τοῦ ὑποκειμενικοῦ τούτου παρά-  
γοντος συνιστᾶται, δπως ἡ ἐκλογή τῆς θέσεως λήψεως τῶν δοκιμαστικῶν  
ἐπιφανειῶν, τό σχῆμα, δ ἀριθμός καὶ τό ἐμβαδόν των λαμβάνωνται, ἀνα-  
λόγως καὶ τοῦ ἐπιδιωκομένου βαθμοῦ ἀκριβεῖας καὶ τοῦ βαθμοῦ ἐντάσεως  
τῆς δργανουμένης δασοπονίας, κατά μίαν τῶν ὡς ἔπειται μεθόδων:

1. ·Ως ἐπιμήκεις λωρίδες στενοῦ πλάτους 10-20 μ. διασχίζουσαι τὴν  
συστάδα εἰς ὅλον τό πλάτος ἢ τό μῆκος της κατά τὴν ἔννοιαν τῆς  
μεταβολῆς τῆς συνθέσεως της, ἀκολουθούσης κατά κανόνα τὴν μεταβο-  
λήν τοῦ ὑπερθαλασσίου ὄφους.
2. ·Ως ἐπιφάνειαι κυκλικοῦ ἢ δρθογωνίου σχήματος ἐμβαδοῦ ἡμίσεως ἔως  
Ἐνός στρέμματος εἰς προκαθοριζομένας ἀπολογιστικῶς βάσει τοῦ ἐπι-

διωκομένου βαθμοῦ ἀκριβείας ἀπ' <sup>π</sup>λλήλων ἀποστάσεις, ἐπὶ παραλλήλων γραμμῶν διασχίζουσῶν τὴν συστάδα.

3. Οἱ ἐπιφάνειαι κυκλικοῦ συνήθως σχῆματος τῶν διοῖν τὰ κέντρα προσδιορίζουσαι κατ' ἀρχὴν ἐπὶ τῆς ἀεροφωτογραφίας ἐν διάγοις ὡς ἔξης.  
Ἐπὶ τῆς ἀεροφωτογραφίας γίνεται ἡ φωτοερμηνεία τῆς δασικῆς βλαστήσας τῆς συστάδος εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ εἶδος, τὴν μέξιν, τὴν πυκνότητα, τὸ ὕψος τῶν δένδρων, τὴν ἡλικίαν κ.λ.π. Μὲ βάσιν τὰ δεδουλέντα ταῦτα ἀκολουθεῖ ἡ στρωμάτευσις κατὰ δασοπ. εἶδος, μέξιν, πυκνότητα κ.λ.π. Διὲπικαστὸν στρῶμα προσδιορίζεται ἡ θέσις τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς /δοκιμαστικῆς/ ἐπιφανείας διὰ τοῦ κέντρου της, τό διοῖν ἔξευρίσκεται καὶ σημαίνεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους μὲν ἵκανήν προσέγγισιν /μέτρον/.
4. Σήμανσις τῶν δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν  
Αἱ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγόμεναι ἐπιφάνειαι ἀριθμούμεναι θά σημαίνωνται εἰς τὸν ἄξονα, περίμετρον ἢ τὸ κέντρον των διέλαιοχρωμάτων ἐπὶ τῶν κορμῶν τῶν δένδρων ἢ ἄλλων χαρακτηριστικῶν σημείων τοῦ ἐδάφους, διὰ τὸν ἐνδεχόμενον ἔλεγχον τῶν μετρήσεων κ.λ.π.
5. Απόγραφή τῆς δοκιμαστικῆς ἐπιφανείας  
Τὴν ἔργασίαν σημάνσεως τῆς δοκιμαστικῆς ἐπιφανείας ἀκολουθεῖ ἡ ἀπογραφή της, ἢ διοῖα συνίσταται εἰς τὴν παχυμέτρησιν τῶν κορμῶν τὴν κατάταξιν τούτων εἰς τὰς βαθμίδας καὶ κλάσεις διαιμέτρου, εἰς τὸν βάσει τῶν στοιχείων τούτων προσδιορισμόν εἴτε διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέσων ὅρων εἴτε διὰ τινος μεσόδου τῆς στατιστικῆς, τῶν ἀντιπροσωπευτικῶν /δοκιμαστικῶν/ κατὰ κλάσιν διαιμέτρου κορμῶν, οἱ διοῖοι ἀναζητούμενοι εἰς τὴν δοκιμαστικήν ἐπιφάνειαν θά ἔξευρίσκωνται.
- Ἐκ τῶν οὕτω προσδιοριζομένων δοκιμαστικῶν κορμῶν λισταμένων ἢ ριπτομένων λαμβάνονται τὰ δγκομετρικά καὶ αὐξητικά στοιχεῖα, τὰ διοῖα ἀνάγονται εἰς τὴν δοκιμαστικήν ἐπιφάνειαν, εἰς τὴν μονάδα ἐπιφανείας καὶ τὴν συνολικήν τῆς συστάδος.
- Ἐκ τῶν στοιχείων τῶν δοκιμαστικῶν κορμῶν θά προσδιορίζηται καὶ ὁ ξυλώδης ὄγκος τῶν κλάδων, ὃ στις μετά τοῦ τοιούτου τοῦ κομμοξύλου θά συνιστᾶ τὸν ξυλώδη ὄγκον τοῦ δένδρου.  
Εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἥν συνετάγησαν διὰ τὸ δάσος ἢ ὑπάρχουν ἐφαρμόσιμοι πίγακες ὄγκων λισταμένων δένδρων, αὐξητικών καὶ πεντάγραμμον διάγραμμα καμπύλων ὕψους καταρτισθέντος κατὰ τὴν μέθοδον τῆς περιγραφούμενην εἰς τὴν ὑπάριθμο. 14 προσωρινήν τεχνικήν προδιαγραφήν "περὶ συντάξεως πινάκων κατασμοῦ" ἢ λῆψις τῶν δγκομετρικῶν καὶ προσαυξητικῶν στοιχείων οἳ γίνησαν ...

ώς έξης:

Παχυμετρούνται οι κορμοί τής δοκιμαστικής έπιφανείας καί ταξινομούνται εἰς βαθμίδας διαμέτρου &νά δύο έκατοστά.- 'Υψομετρούνται 30 έως 100 δένδρα διαφόρου διαμέτρου με άναλογιαν συνήθως εἰς τάς άνομηλίκους συστάδας περίπου 250/ο τής κατωτάτης, 500/ο τής μέσης καί 250/ο τής άνωτάτης κλάσεων διαμέτρου.

'Εκ τῶν κορμῶν τούτων διά τρυπάνων ἔξαγονται τρυπανίδια πρός λῆψιν τῶν προσαυξητικῶν στοιχείων, λαμβανομένης προνοίας διά τήν πόμωσιν τῶν διπῶν διείδεικης άντισηπτικῆς ούσίας.

'Έκ τῶν δοκιμαστικῶν έπιφανειῶν πρός τούτοις θά λαμβάνωνται στοιχεῖα ἀφορῶντα τήν εἰς τεχνικόν καί καύσιμον ξύλον κατανομήν ἀπολύτως καί εἰς ποσοστά ἐπί τοῖς έκατον τοῦ ξυλώδους ὅγκου, τήν ποιότητα τούτου, τόν ὄριμον ξυλώδη ὅγκον συνολικῶς ἔκτιμώμενον κατόπιν προσημάνσεως καί διγκομετρήσεως τῶν δασοπονικῶν ὄριμων δένδρων, τήν κατ'έκτιμησιν κατανομήν τούτου εἰς χονδρήν καί λεπτήν τεχνικήν ξυλείαν ἢ κατάλληλον δι'ἄλλην τινα εἰδικήν χρήσιν καί εἰς καύσιμον ξύλον, ώς καί πᾶν ἄλλο χρήσιμον στοιχεῖον.

δ.'Αριθμός καί μέγεθος δοκιμαστικῶν έπιφανειῶν.

'Ο άριθμός, τό μέγεθος τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν δοκιμαστικῶν έπιφανειῶν καί ή ποσοστάτα άναλογία ἐν σχέσει πρός τήν συνολικήν ἔκτασιν τῶν συστάδων καί τοῦ δάσους, ἔξαρτώμενα ἐκ τής διοικοφύιας τῶν συστάδων τοῦ δάσους, ἐκ τής ἐραρμογῆς μιᾶς τῶν ὡς άνωτέρω μεθόδων ἐκλογῆς τῶν θέσεων λήψεώς των, δέον νά προσδιορίζωνται εἰς έκαστην περίπτωσιν ἀναλόγως τής έπιδιωκομένης ἀκριβείας καί ἐν ὅψει τοῦ ραθμοῦ ἐντάσεως τής δργανουμένης δασοπονίας.

#### IV. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΑΣΟΣΚΕΠΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Πρότυπος προσωρινή τεχνική<sup>1</sup>  
προδιαγραφή ίππος αριθ. 11

##### a. Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾷ τήν περιγραφήν τῶν μερικῶς δασοσκεπῶν ἐκτάσεων τοῦ δάσους ἀπό ἀπόφεως συνθηκῶν τόπου καί βλαστήσεως, πλὴν τῶν ἐντός τῶν τμημάτων καί τῶν συστάδων περιλαμβανομένων μικροῦ ἐμβαδοῦ τοιούτων αἱ ὁποῖαι περιγράφονται συμπεριλαμβανόμεναι εἰς τήν εἰδικήν περιγραφήν τῶν συστάδων.

##### b. Έργασία περιγραφῆς

Αἱ μερικῶς δασοσκεπεῖς ἐκτάσεις θά υπαχθοῦν εἰς ιδίαν διαχειριστικήν κλάσιν μοσκοτόπων ἐφ'δόσον δέν προβλέπεται ἡ ἀναδάσωσίς των κατά τήν διάρκειαν ίσχυος τής δασοπονικῆς μελέτης.-

Θά διαιρεθοῦν εἰς τμῆματα με βάσιν τήν σύνθεσίν των καί τήν έξυπηρέτησίν τής βοσκῆς ἐν συνδυασμῷ με τήν παραγωγήν καυσίμου ψλης /καυσοξύλων καί θάμνων/

Ιδίᾳ όμως αυτήν κάλυψεν τῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ θά περιγραφοῦν καὶ θέτειν διπλακῶν ἐκτιμήσεων ἢ ἀπλῶν μετρήσεων ἢ διά τὴν λεπτομερεστέραν περιγραφήν τῶν κατοίκων ἀκριβῶν μετρήσεων καὶ λήφεως δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν κατά τὰς θεοδεῖξεις τῆς θηρεσίας, εἰς δὲ ἀφορᾶ α/ τὸν τόπον, θηραλάσσιον θύφος, θηρεσιν, κλίσεις, βαθύτητα ἐδάφους, ποιότητα τόπου κ.λ.π. καὶ β/ τὴν βλάστησιν, ἀπανθίσεις φυτικέ εἶδη, σύνθεσιν, πυκνότητα, αὔξησιν, ἀπόδοσιν τούτων κλπ.

Διατίσεις ταῦτα θά καταχωροῦνται εἰς πρός τοῦτο ἔγκεκριμένον ἔντυπον σεβικοῦ τίτλου.

(V) ΥΔΑΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΥΜΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προσταγραφή θ π' ἀριθ. 12

a. Περιγραφή

Ἐπ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφήν τῶν γυμνῶν δασικῆς βλαστήσεων ἐκτέσεων τοῦ δάσους ἀπό ἀπόφεως συνθηκῶν τόπου καὶ βλαστήσεως. πλὴν τῶν ἐντός τῶν γυμνάτων καὶ τῶν συστάδων περιλαμβανομένων μικροῦ ἐμβαδοῦ, τοιούτων, ἃ δηλοῦται περιγράφονται συμπεριλαμβανόμεναι εἰς τὴν εἰδικήν περιγραφήν τῶν συστάδων.

b. Βραχαία περιγραφής

Ἄλι γυμναῖς δασικῆς βλαστήσεως ἐκτάσεις θά θησιθοῦν εἰς ίδιαν διαχειριστήριαν κλάσιν τῶν βοσκοτόπων ἐφ' ὅσον δέν προβλέπεται ἡ ἀναδάσωσίς των κατά τὴν διάρκειαν ισχεῖσας τῆς δασοπονικῆς μελέτης ἢ ἐκ λόγων κλιματικῶν ἢ ἐδαφικῶν δέν εἴναι δυνατή ἢ ἐπ' αὐτῶν ἀνάπτυξις δάσους /ἀλπικαῖ κλπ. ἐκτάσεις/.

Θά διαιρεθοῦν εἰς τμῆματα μέ βάσιν τὸν τόπον, σύνθεσιν τῆς ποώδους κτηνοτροφικῆς βλαστήσεως καὶ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς βοσκῆς καὶ θά περιγραφοῦν κατόπιν ἑπτακῶν ἐκτιμήσεων ἢ ἀπλῶν μετρήσεων ἢ διά λεπτομερῶν καὶ ἀκριβῶν μετρήσεων καὶ τῆς λήφεως δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν κατά τὰς θηρεσίας τῆς θηρεσίας εἰς δ/τι ἀφορᾶ α/ τὸν τόπον, θηραλάσσιον θύφος, έκθεσιν, κλίσεις, βαθύτητα τοῦ ἐδάφους, ποιότητα τόπου κλπ. καὶ β/ τὴν βλάστησιν, κυριώτερα ἐκ τῶν ἀπανθίσεων κτηνοτροφικῶν φυτῶν, σύνθεσιν, μέζην, πυκνότητα, αὔξησιν, κτηνοτροφικήν ἄξειν τῶν κ.λ.π.

Τοῦ στοιχεῖα ναῦτα θά καταχωρίζωνται εἰς πρός τοῦτο εἰδικόν ἔντυπον ἔγκεκριμένον τύπου.-

ΜΕΡΟΣ Δ'  
ΣΧΕΔΙΑΣ ΜΟΣ

## I. Η ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Πρότυπος τεχνική προσωρινή  
προδιαγραφή 6 π' ἀριθ. 13

‘Ο τρόπος τῆς περιγραφῆς τῆς μέχρι τοῦδε διαχειρίσεως τοῦ δάσους τῆς κριτικῆς τῶν συμπερασμάτων καὶ τῆς ἐπιδράσεώς της ἐπί τῆς μελλούσης διαχειρίσεως προσδιαγράφεται διά τῶν εἰς τὸ σχετικόν κεφάλαιον τῆς θητικής αριθ. 10223/958/1953 έγκ. Δ/γῆς ‘Υπουργείου Γεωργίας διδομένων δδηγιῶν.

## II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Πρότυπος τεχνική προσωρινή προδιαγραφή 6 π' ἀριθ. 14

Αὕτη προδιαγράφει τούς έπιδιωκομένους υπό τῆς δργανουμένης διά τῆς μελέτης δασοπονίας σκοπούς κατά τάς εἰς τό σχετικόν κεφάλαιον τῆς υπ' ἀριθ. 10223/958/ 1953 ἔγκ. Δ/γῆς 'Υπουργείου Γεωργίας διδούμενας δδηγίας.

**III.** ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  
ΤΟΥ ΤΩΝ.

# 1. ΕΑΑΦΟΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή θπ' ἀριθ. 15

<sup>1</sup>Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφὴν τοῦ ἐδάφους ἀπὸ ἀπόφεως ἔκτα-  
σεων κατὰ μορφὴν ἐδαφοπονικῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ τῆς ἀποδόσεως τούτου εἰς τὴν  
ἔνδεικνυομένην μορφὴν διά τὴν αὔξησιν τῆς ἀποδόσεώς του.

Κατ' ἀρχήν μελετᾶται ἂν αἱ μερικῶς δασοσκεπεῖς ἢ αἱ γυμναῖς δασικῆς βλαστήσεως ἐκτάσεις συμφέρη νά παραμένουν ὡς ἔχουν ἐκμεταλλευόμεναι ὡς βοσκαῖς ἢ ν' ἀποδοθοῦν εἰς τὴν δασοπονίαν κατόπιν ἀναδασώσεως των. Τοῦτ' αὐτό, θά γίνηται προκειμένου καὶ περὶ τῶν μικρᾶς γονιμότητος καὶ δριακῆς ἀποδόσεως καλλιεργειῶν τῶν συναντωμένων ἐντός τῶν δασῶν, προξενούσῶν ἐνίστε ζητήματα ὡς ἐκ τῆς ἀμοιβαίας ἐπιδράσεως μετά τοῦ περιβάλλοντος δάσους.

Τά συμπεράσματα καί αἱ προτάσεις τῶν ἀνωτέρω περιπτώσεων ἐντατικωτέρας ἔκμεταλλεύσεως διά τῆς ἀναδασῶσεώς γυμνῶν, μερικῶς δασοσκεπῶν, ἀκόμη δέ καί καλλιεργούμενων δριακῆς ἀποδόσεως ἐκτάσεων οἵ στηρίζωνται πάντοτε ἐπὶ ἀποτελεθμάτων οἰκονομικοστατικῆς ἀναλύσεως, καθ' ἡν οἵ λαμβάνωνται ὅπ' ὅφιν, τόσον αἱ ἐπερχόμεναι μὲ τὴν ἀναδάσωσίν των θετικαὶ ἐπιδράσεις καὶ βελτιώσεις, εἰς δὲ τὸ ἀφορᾶ τὴν προστασίαν τῶν ἑδαφῶν τὴν ὑδρολογίαν τῆς περιοχῆς κ.λ.π., δύον καὶ αἱ κοινωνικαὶ ἀντιδράσεις συνεπεῖα τῶν περιορισμῶν εἰς τὴν βοσκήν τῶν ζῶν, αἱ

δποῖατ αέον ν' ἀντιμετωπίζωνται διά τῆς προτάσεως συγκεκριμένων καί ἐφαρμοσίμων  
μέτρων, τά δποῖα θ' ἀποτελοῦσε ἐνίστε καί τάς θναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν ἐκτέ-  
λεσιν τῶν ἀναδασώσεων.

## 2. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

### a. ΕΥΔΩΔΕΣ

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τήν περιγραφήν τῆς ὑφιστάμενης συνθέσεως καί κατα-  
στάσεως τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου καί τήν δργάνωσίν του ἀναλόγως τοῦ ἐπιδιωκούμενου  
σκοποῦ.

Ἀναλυτικώτερον. ἐκ τούτου θά μελετῶνται:

- 1/ Τό δασοπονικόν εἶδος
- 2/ Ἡ ἐλαχειριστική μορφή
- 3/ Ἡ κατανομή τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου εἰς τάς κλάσεις διαμέτρου, τάς κλάσεις  
ἡλικίας, τόν χώρον καί ἡ κανονικότης τούτου.
- 4/ Ἡ ἀνέδρυσις τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου καί
- 5/ Ἡ καλλιέργεια τούτου

### I. Τό δασοπονικόν εἶδος

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ὑπ. ἀριθ. 16

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τήν περιγραφήν τῶν συγκροτούντων τάς συστάδας  
τοῦ δάσους δασοπονικῶν εἰδῶν ἀπόδιπλωσις ποσοτικῆς καί ποιοτικῆς παραγωγῆς ἐν  
συνδυασμῷ μέ τυχόν ἄλλους ἐπιδιωκούμενους ὑπό τῆς δργανουμένης δασοπονίας σκοπούς  
ἢ τῆς ὑγείας, τῆς ἀποδόσεως καί τῆς ἐδαφοβελτιώσεως ὡς καί τῆς προστασίας, αἱ-  
γήτικῆς ἀξίας, τουρισμοῦ κ.λ.π.

Μέ βάσιν τ' ἀνωτέρω θά καθηρίζωνται τά κύρια δασοπονικά εἴδη ὡς καί τά πρός  
μέριν κατάλληλα κρινόμενα τοιαῦτα τά δποῖα, θά συνθέτουν τήν συστάδα καί ἐν προ-  
κειμένῳ τό ξυλώδεις κεφάλαιον ταύτης, ἐπιδιωκούμενης τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκμεταλλεύσεως  
τῆς ἐλαχίστης ἐπιφανείας μέ τό πλέον κατάλληλον δασοπονικόν εἶδος, ἐν ὅψει καί  
τῆς ἐπιδιώξεως δημιουργίας μικτῶν συστάδων μέ τήν κατά προτίμησιν μέριν κατά  
συνδενδρίας διάδας καί λόχμας καί τῆς ἀναπτύξεως τῶν ταχυανεῦων καί παραγόντων  
πολύτιμον ξύλον εύγενῶν τινῶν δασοπονικῶν εἰδῶν εἰς τά προσφερόμενα πρός τόν σκο-  
πόν τούτον κατάλληλα μικροτοπία τῶν συστάδων.

Ἄλι ἀνωτέρω ἀρχαί καί ἐπιδιώξεις δέον νά λαμβάνωνται σοβαρῶς ὑπ' ὅφιν εἰς τάς  
περιπτώσεις τῆς ἀναδασώσεως τῶν διακένων καί γυμνῶν ἐκτάσεων τῶν συστάδων καί  
τοῦ δάσους κατά τήν ἐκλογήν τοῦ καταλληλοτέρου πρός τόν σκοπόν τούτον δασοπονι-  
κοῦ εἴδους.-

## 2. Διαχειριστική Ηρόφη

Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή ήπιας αριθ. 17

‘Η προδιειγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφῆν τῶν διαχειριστικῶν μορφῶν ὅπό τάς δηοῖς ἐμφανίζονται τὰ δασοποιικά εἴδη ἐν τῇ συνθέσει τῶν συστάδων τοῦ δάσους καὶ ὑπό τάς δηοῖς τό ξυλῶδες κεφάλαιον δρᾶ.

Περιγράφεται καὶ ἐρευνᾶται ἡ ὑφισταμένη κατάστασις τῶν συστάδων καὶ ὁ βαθμός ἀποκλίσεώς των ἀπό τήν κανονικήν μορφήν, ἡ δποία προκαθοριζομένη δέον ν<sup>ν</sup> ἔνταποκρίνηται πλήρως εἰς τόν ἐπιδιωκόμενον σκοπόν τῆς δργανουμένης δασοπονίας.

Λδγω τῆς δρεινῆς διαμορφώσεως τῆς χώρας μας καί τῶν δυσμενῶν διά τὴν φυσικήν ἀναγέννησιν συνθηκῶν εἰς τὰ σκιόφυτα δασοπονικά εἶδοι τῆς ἔλατης καί ὁξυᾶς, χωρίς ν' ἀποκλείωνται παντάπασιν καί αἱ δυήλικες συστάδες έά προτιμῶνται καί οἵ ἐπιδιώκηται ἡ δημιουργία κηπευτῶν καί ὑποκηπευτῶν τοιούτων μὲ βαθμιδωτήν δομήν, ᾧς ἔξασφαλιζουσῶν μεγαλυτέραν ἀντοχήν, ὑγείαν, διευκόλυνσιν τῆς ἐπιδιωκομένης μίξεως κ.λ.π.

Μέ βάσιν ταῦτα οὐδὲ μελετῶνται καὶ προδιαγράφωνται οἱ ἐνδεικνυόμενοι δασοτεχνικοί χειρισμοί διά τὴν ἀναγωγὴν τῶν ἀκανονίστων συστάδων εἰς τὴν κανονικήν των διαχειρίστικήν μορφήν.—

3. Κανονικόν /επιδιωκτέον/ ξυλικόν κεφάλαιον

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ή π' ἀριθ. 18

Τοῦτο ἀποτελοῦν στοιχεῖον διά τὴν ρύθμισιν τῆς διαχειρίσεως τοῦ δάσους δυνστυχῶς δέν ἔτυχεν τῆς δεούσης σημασίας ὅπο τῶν διαχειριστῶν ὡς τονίζεται εἰς τὴν ስπ' ἀριθ. 10223/958/1958 σχετικήν ἐγκύρων Δ/γῆν.

Πέραν τῶν θσων δδηγιῶν διά τῆς διεταγῆς ταύτης δίδονται, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ  
τῶν προσδιορισμῶν ἔστω καὶ ἀδρομερῶς τοῦ μεγέθους τοῦ κανονικοῦ /ἐπιδιωκτέου/  
ξυλικοῦ κεφαλαίου, παρέχονται καὶ αἱ ἐξῆς συμπληρωματικαὶ τοιαῦται οἱά τὸν ὄ-  
λως ἐμπειρικῶς προσδιορισμὸν τούτων καὶ μέχρι τῆς καταρτίσεως τῶν πινάκων πα-  
ραγγῆς /ξυλικῆς ἀποδόσεως/ δι᾽ἔκαστον δασοπ. εἴδος καὶ διαχειρίστικήν μορφήν.

Είς τά πρεμνοφυνή δάση δένας καὶ δρυός τό κανονικόν ξυλῶδες ἀπόθεμα προσδιορίζεται δι' ἑκάστην ποιότητα τόπου ἐκ τῶν πινάκων παραγωγῆς Γ.Κοσενάκη.-

Είς τά ἔξ αει φύλλων πλατυ φύλλων πρεμνοφυῆ δάση  
τό κανονικόν /έπιδιωκτέον/ ξυλῶδες ἀπόσθεμα θά προσδιορίζεται διά τῆς καταρε-  
τρήσεως τοῦ ξυλῶδες ὅγκου ἐπί μικρῶν δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν ἔξευρισκομένων κα-  
τόπιν προσεκτικῆς προσωπικῆς ἐκτιμήσεως τοῦ ἐμπείρου μελετητοῦ, καί ἀντιπροσ-  
πευσούσῶν κατά τὴν γνώμην του τῆν κανονικέν σύνθεσιν τοῦ ξυλώδους ἀπόσθεματος

εις τήν μονάδα έπιφανείας άπό άπόφεως άριθμοῦ κορμῶν, δύκων καὶ αὐξήσεως, κατά ποιότητα τόπου καὶ ἡλικίαν.

Εἰς τὰ ὑπερμοφυῆ δημήτικα καὶ ἀνομηλικά δᾶση σημειώσικονται δύοινας μὲν προσεκτικήν προσωπικήν ἐκτίμησιν τοῦ ἐμπείρου μελετητοῦ μικροσυστάδες, αἱ δποῖαι κατά τήν γνώμην τοῦ ἀντιπροσωπεύουν τήν λόδα – τήν κανονικήν σύνθεσιν τοῦ ξυλώδους ἀποθέματος εἰς τήν μονάδα έπιφανείας, κατά ποιότητα τόπου καὶ ἡλικίαν ἀπό άπόφεως άριθμοῦ κορμῶν τῆς κανονικῆς κατανομῆς τούτου εἰς τὰς βαθμίδας καὶ κλάσεις διαμέτρου ὡς καὶ τῶν ἀντιστοίχων δύκων καὶ αὐξήσεων των.

Δι' ἕκαστην ποιότητα θά έξευρίσκωνται καὶ θά λαμβάνωνται τὰ στοιχεῖα ἐκ τεσσάρων τούλαχιστον ὡς ἀνωτέρω μικροσυστάδων /έπιφανειῶν/ διᾶς τήν χρησιμοποίησιν τῶν μέσων δρών τούτων.

Τό ἐμβαδόν τῶν έπιφανειῶν /μικροσυστάδων/ τούτων εἰς μὲν τὰ ἔξι ἀειφύλλων πλατυφύλλων δάση θά εἶναι ἀπό 0,1 ἕως 0,2 τοῦ ἑκταρίου εἰς δέ τὰ σπερμοφυῆ δημήτικά καὶ ἀνομηλικά δάση ἀπό 0,3 ἕως 1,0 ἑκτάριον.

Παραλλήλως θά ἔρευναται ἡ ύφισταμένη κατανομή τοῦ συνόλου ξυλώδους κεφαλαίου κατά διαχειριστικάς κλάσεις καὶ εἰς τό σύνολον τοῦ δάσους, εἰς μὲν τήν περιπτωσιν τῆς συγκρίσεώς των ἐξ ἀνομηλίκων κηπευτῶν καὶ ὑποκηπευτῶν συστάδων εἰς τὰς κλάσεις καὶ βαθμίδας διαμέτρου, εἰς δέ τήν περιπτωσιν τῆς συγχροτήσεώς των ἐκ συστάδων δημηλίκων ἢ σχεδόν δημηλίκων εἰς τὰς κλάσεις ἡλικίας καὶ εἰς τὸν χωρὸν καὶ θά συγκρίνηται πρός τήν κανονικήν κατανομήν τήν ἀνταποκρινομένην εἰς τήν κανονικήν /έπιδιακτέαν/ μορφήν.

Θα συντάσσωνται συγκριτικοί πίνακες κατά συστάδα καὶ ἐκ τούτων βάσει τῶν δυνατῶν σχετικῶν ὁδηγιῶν δίδονται διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 10223/958/1953 ἐγκυκλίου Διατάγματος 'Υπουργείου Γεωργίας, θά συνάγωνται διαπιστώσεις καὶ συμπεράσματα χρήσιμα διά τήν δργάνωσιν τῆς μελλούσης διαχειρίσεως τοῦ δάσους ἐν δψει καὶ τῆς τηρήσεως τῶν ἀρχῶν τῆς ἀειφορίας.

#### 4. Η Ἀνίδρυσις καὶ καλλιέργεια ξυλώδους κεφαλαίου

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 19

Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾷ τήν λεπτομερῆ περιγραφήν τοῦ εἴδους, τοῦ τρόπου τῶν κειρισμῶν καὶ τοῦ βαθμοῦ ἐντάσεως τῶν ἀναγεννητικῶν καὶ καλλιεργητικῶν θλοτομιῶν.

Μέ βάσιν τήν έπιδιωξιν τῆς ἀναγωγῆς τῶν συστάδων καὶ τοῦ ὅλου δάσους εἰς τήν κανονικήν του μορφήν διά τήν έπιτυχίαν τοῦ έπιδιακομένου σκοποῦ, ἐν δψει καὶ τῶν δυνατῶν εἰς τὰς προηγουμένας σχετικάς τεχνικάς προδιαγραφάς καθορίζονται,

εἰς δὲ ἀφορᾶ τήν ἐκτίμησιν τῶν κανονικῶν μορφῶν δασῶν, θά καταβάληται προσπάθεια ώστε τὰ προτεινόμενα μέτρα ἀναγεννήσεως καὶ καλλιεργείας τῶν συστάδων τοῦ δάσους νά εἶναι συγκεκριμένα, νά ἐκφράζωνται τούτεστιν δι' ἄριθμῶν, ἔξαγομένων ἐκ τῶν λαμβανομένων δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν, ἐφ' ὃν θά ἐνεργῶνται δλοι οἱ ἐνδεδειγμένοι χειρισμοί.

### β. Κινητικόν Κεφάλαιον

Προσωρινή πρότυπος τεχνική

προδιαγραφή θπ' ἀριθ. 20

· Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ

- Τήν περιγραφήν καὶ μελέτην τοῦ εἴδους καὶ τοῦ βίους τοῦ κινητικοῦ κεφαλαίου τοῦ ἀναγκαιούντος διά τήν ἀσκησιν τῆς δργανουμένης ὑπό τῆς Δασοπονικῆς Μελέτης δασοπονίας καὶ τῶν οίκονομικῶν δυνατοτήτων τοῦ δασοκτήμονος καὶ
- Τάς προτάσεις σχετικάς μέ τήν ἐξεύρεσιν τῶν ἀναγκαιούντων κεφαλαίων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ἔντασιν τῆς δασοπονίας ἐργασιῶν καὶ ἔργων.

### 3. ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΔ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική

προδιαγραφή θπ' ἀριθ. 21

· Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τήν περιγραφήν τῶν εἰς τήν περιοχήν τοῦ δάσους συνθηκῶν δασικῆς ἐργασίας, διακρινομένης εἰς πνευματικήν, διοικήσεως φυλάξεως καὶ διαχειρίσεως τοῦ δάσους καὶ τῶν δασικῶν ἐν γένει ἐκτάσεων καὶ εἰς σωματικήν, ἀπαιτουμένην διά τήν ἐν γένει δασοπονικήν λειτουργίαν.

Περιγράφεται ἔκαστον εἴδος τῶν ὡς ἀνωτέρω δασικῶν ἐργασιῶν καὶ ή ἐπίδρασίς των εἰς τήν δργανουμένην δασοπονίαν.

Εἰς περίπτωσιν ἀνεπαρκείας ἀπό ἀπόφεως ποσότητος, ποιότητος καὶ εἰδικεύσεως ἔρευνῶνται τά αἴτια καὶ προδιαγράφονται ὑποδείξεις καὶ μέθοδοι, ἀφορῶσα τήν ἔντασιν, βελτίωσιν καὶ εἰδίκευσιν τόσον τῆς πνευματικῆς ὅσον καὶ τῆς σωματικῆς ἐργασίας.

Παρατίθενται ἀριθμοί τῶν πραγματοποιηθέντων καὶ πραγματοποιηθησομένων ἡμερομεσθίων καὶ ἐργομεσθίων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἐν γένει λειτουργικῶν /έκμεταλλεύσεως/ καὶ βελτιώσεων τοῦ δάσους ἐργασιῶν.

· Ερευνᾶται ή συμβολή τούτων εἰς τήν αὔξησιν τοῦ εἰσοδήματος τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ ή ἐκ τῆς ἀναπτύξεως τῶν λειτουργικῶν ἐργασιῶν τῆς δργανουμένης διά τῆς δασοπονικῆς μελέτης δασοπονίας ἔντασις τῆς παραγωγικῆς ἀπασχολήσεως τῶν κατοίκων εἰς τόν δρεινόν χῶρον.

**ΜΕΡΟΣ Ε**  
**ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ**

I.+ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ

1. Ωριμότης πρός όλοτομίαν - Περίτροπος χρόνος - Χρόνος περιφορᾶς

Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή ίππ' άριθ. 22

α. Διά τόν καθορισμένην μιᾶς τῶν θριμοτήτων πρός όλοτομίαν /τεχνικῆς, μεγίστου ξυλώδους ὅγκου, μεγίστης δασικῆς προσόδου ή καί μεγίστης ἀποδοτικότητος/ ἐν ὅφει καί τοῦ ἐπιδιωκομένου υπό τῆς δργανουμένης δασοπονίας σκοποῦ, έτσι τηρῶνται ὡς βασικαὶ ἀρχαῖ, αἱ διά τῆς υπάριθ. 10223/958/1953 ἐγκυκλίου Δ/γῆς 'Υπουργείου Γεωργίας διδόμεναι δόηγίαι.

β. Διά τόν προσδιορισμόν τοῦ περιτρόπου χρόνου έτσι τηρῶνται δύοις αἱ διά τῆς ίδιας ἐγκυκλίου Δ/γῆς διδόμεναι δόηγίαι.

Προστίθεται μόνον διτ., εἰς διαφορὰ τά δυνητικά σπερμοφυῆ δάση, μέχρι τῆς συντάξεως τῶν σχετικῶν πινάκων παραγωγῆς, ἐκ τῶν στοιχείων τῶν δποίων έτσι εἶναι εύχερέστερος δ προσδιορισμός τοῦ περιτρόπου χρόνου, πρός τόν σκοπόν τῆς καθιερώσεως ἐνταίνου μέτρου, οἱ περίτροποι χρόνοι δέν πρέπει νά εἶναι κατώτεροι τῶν 100 ἑτῶν διά τὴν ἐλάτην 110 ἑτῶν διά τὴν δέξιαν, 80 ἑτῶν διά τὴν μαύρην, δασικήν τραχείαν καί χαλέπιον πεύκην, καί 120 ἑτῶν διά τὴν δρῦν, δυνάμενοι ν' αὔξησον ἀναλόγως τῆς ποιότητος τόπου, τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ, τῆς ἐπιδιωκομένης διαμέτρου κ.λ.π.

Εἰς τά κηπευτά δάση εἰς τά δποῖα ἀξίαν ἔχει ή αὐξητικῶς ὄφιμος στηθιαῖα διάμετρος κατά ποιότητα τόπου, ἐνδεικτικῶς δέ μόνον δ περίτροπος χρόνος /διαχειριστική ἥλικα/ καί πρός τόν σκοπόν τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς μεγίστης δασικῆς παραγωγῆς, αἱ ὄφιμοι πρός όλοτομίαν ἔμφλοιοι διάμετροι δέον νά καθορίζωνται ὡς ἔξης, υπό τὴν προηγόρθεσιν διακρίσεως πέντε ποιοτήτων δασικοῦ τόπου.

"Ωριμοὶ στηθιαῖαι διάμετροι εἰς ἑκατοστά

|                  | Ἐλάτη | Μαύρη Πεύκη |
|------------------|-------|-------------|
| I. Ποιότης τόπου | 60    |             |
| II. " "          | 54    |             |
| III. " "         | 48    |             |
| IV. " "          | 42    |             |
| V. " "           | 36    |             |

Καὶ προκειμένου περί διακρίσεως τριῶν μόνον κλάσεων ποιοτήτων τόπου I, II καὶ III οἱ καθορίζωνται αἱ ἀντίστοιχοι ὡς ἀνωτέρω τιμαὶ τῶν I, II καὶ IV ποιοτήτων τόπου.-

Ο χρόνος περιφορᾶς εἰς τά κηπευτικά δάση θά καθορίζηται δεκαετής.

2. Μέθοδος διαχειρίσεως, Καθορισμός

λήμματος καὶ σύνταξις πίνακος υλοτομίας

Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή  
ύπ' ἀριθ. 23

Διά τήν ἐφαρμοστέαν μέθοδον διαχειρίσεως καὶ τόν καθορισμόν τοῦ λήμματος  
θά τηρῶνται βασικά διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 10223/958/1953 'Εγκυκλίου Δ/γῆς τοῦ 'Υπουργείου  
Γεωργίας διδόμενατ εἰς τό σχετικόν κεφάλαιον δόηγίατ, ἐν ὅψει τῆς ἐπικρατούσης  
ἀκανονισταίας τόσον εἰς τάς συστάδας ὅγον καὶ ἐν τῷ συνόλῳ τοῦ δάσους  
καὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ἔξασφαλίσεως τῆς διηνεκείας τῶν καρπώσεων.

Αἱ μικταὶ μέθοδοι διαχειρίσεως εἶναι αἱ πλέον προσδιάζουσαι ὑπό τήν σημερινήν κρατοῦσαν κατάστασιν τῶν δάσῶν τῆς χώρας μας, βάσει τῶν δποίων δέον νά γίνηται διατάξια τοῦ λήμματος.

'Η κατάρτισις τοῦ πίνακος υλοτομίας ἀναφερομένου εἰς τήν διάρκειαν ἵσχυος  
τῆς Δασοπονικῆς μελέτης, ὑπό τήν προϋπόθεσιν τῆς κατ' ἀρχήν καλύψεως τῶν ἀτομικῶν  
ἀναγκῶν τῶν περιοχῶν εἰς καύσιμον καὶ τεχνικόν ξύλον, θά γίνηται δμοῖς  
συμφώνως πρός τάς διά τῆς ὡς ἀνωτέρω ἐγκυκλίου Δ/γῆς τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας  
διδομένας δόηγίας.

II. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΙ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ύπ' ἀριθ. 24

A. Βοσκή

Ἐν ὅψει καὶ τῶν διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 10223/958/1953 'Εγκυκλίου Δ/γῆς παρεχομένων δόηγιων εἰς διατάξια τῆς βοσκῆς

1. Θά περιγράφωνται καὶ ἔρευνῶνται αἱ διφιστάμεναι συνθῆκαι βοσκῆς καὶ τῶν κτηνοτροφικῶν ζώων καὶ δῆς:

α. Αἱ βοσκήσιμοι δασοσκεπεῖς, μερικῶς δασοσκεπεῖς καὶ γυμναὶ δασικῆς βλαστήσεως χορτολιβαδίκαιαί δασικαί ἐκτάσεις.

β. 'Η βοσκοῦκανότης τῶν βοσκησίμων τούτων ἐκτάσεων κατά διαχειριστικήν κλάσιν καὶ κοινότητα.

γ. 'Ο ἀριθμός καὶ τό εἶδος τῶν κτηνοτροφικῶν ζώων καὶ ἡ κατανομή τούτων εἰς τάς οἰκογενείας τῆς Κοινότητος

δ. 'Ο βάσει τῶν ἀνωτέρω προσδιορισμός τῆς βοσκοφορτώσεως τῶν βοσκησίμων τούτων ἐκτάσεων κ.λ.π. καὶ

2. Θά δηγανοῦνται καὶ ρυθμίζηται ἡ βοσκή ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἔξυπηρετήσεως κατ' ἀρχήν τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐγχωρίου κτηνοτροφίας καὶ τῆς ἐκ ταύτης ἀπαλλαγῆς καὶ ἐλαφρύνσεως ἐκ τῆς πιέσεως συστάδων καὶ τμημάτων τοῦ δάσους πρός ἔξασφάλι-

σιν τῆς ἀναγεννήσεως καὶ τὴν ἐπίτασιν τῆς αὔξησεως τῆς δασικῆς βλαστήσεως.

Πρός τοῦτο

- α. Ἡ ρύθμισις τῆς βοσκῆς θά γίνηται κατά Κοινότητα
- β. Θά καταρτίζηται δύνομαστική κατάστασις τῶν κτηνοτρόφων ἐμφαίνουσα τὸν κατέχομενον ὑφ' ἐνός ἐκάστου ἀριθμούν καὶ εἶδος ζώων, τὴν περίοδον βοσκήσεως τοῦτων εἰς τὸ δάσος, διὰ τὴν εὐχερῆ εἰς τὸν χρόνον κλιμάκωσιν τῆς τυχόν ἐπιβαλλομένης μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑπέρ τὴν βοσκοῖκανότητα ὑπαρχόντων ζώων.
- γ. Θά συντάσσηται λεπτομερῆς κατάστασις τῶν εἰς τὰ ἔτη τῆς περιόδου ισχύος τῆς δασοπονικῆς μελέτης βοσκησίμων ἐκτάσεων κατά διαχειριστικήν κλάσιν δάσους καὶ βοσκοτόπων μέ τὴν ἔναντι ἐκάστης βοσκοῖκανότητα.
- δ. Εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης ἐξυπηρετήσεως τῆς ἡμειούσαντος κτηνοτροφίας θά διαχωρίζωνται θέσεις ἐκ τῶν ἐγγύτερον τῶν Κοινοτήτων κειμένων ὡς μ α ν α ρ ο - λ ι β α δ α, διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς ἡμειούσαντος κτηνοτροφίας καὶ
- ε. Ἐν ὅφει ὅλων τῶν ἀνωτέρω θά διατυπώνται σαφεῖς καὶ συγκεκριμέναι ἐπὶ τῆς διαχειρίσεως καὶ τῆς ἐν γένει βελτιώσεως τῶν βοσκῶν προτάσεις, ὡς καὶ τοιαῦται ἀντικαταστάσεως τῶν ζώων διὰ βελτιώμένων καὶ περισσότερον ἀποδοτικῶν καὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ συστήματος τῆς κτηνοτροφίας, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν καὶ τῶν ἐμφανιζομένων τάσεων τῶν κατοίκων τόσον ὡς πρός τὰς κατευθύνσεις ταύτας, ὅσον καὶ εἰς τὴν μείωσιν ἢ αὔξησιν τῶν ζώων των.

#### B. Ρητήν ευστίς

Αὕτη θά μελετᾶται καὶ ρυθμίζηται συμφώνως πρός τὰς διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 64883/262/1938 ἐγκυκλίου Δ/γῆς 'Υπουργείου Γεωργίας καὶ διά τοῦ ἀπό 21-2-1939 Β.Δ/τος "περὶ ρητινεύσεως δασῶν" διδούμενας διδηγίας, μέ σκοπόν τὴν μεγαλυτέραν δυνατήν ἀπόδοσιν ἐν συνδυασμῷ καὶ πρός τὴν παραγωγήν ξύλου.

#### G. Απόληψις διτζῶν ἐρείκης

'Υπό τοῦ συντάκτου τῆς δασοπονικῆς μελέτης θά μελετῶνται καὶ προτείνωνται μέτρα περὶ τοῦ τρόπου ἀπολήψεως ριζῶν ἐρείκης, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῆς προστάσιας τοῦ ἐδάφους, τῶν τυχόν ἐκ τῆς μελισσοτροφίας περιορισμῶν κ.λ.π. Τὰ προτεινόμενα πρός ἀπόληψιν ποσά κατά τμῆματα ἢ συστάδας τοῦ δάσους θ' ἀναγράφωνται εἰς τὸν πίνακα ύλοτομίας.

#### D. Καύσιμος ψληδιάστηκοιταν καὶ "Ανθρακεσιδηρουργίας:

Θά ἔξετάζωνται καὶ ρυθμίζωνται αἱ ἀνάγκαι τῶν κατοίκων καὶ περιοίκων εἰς τὰ προϊόντα ταῦτα καὶ θά προτείνωνται συγκεκριμένα μέτρα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν παραγωγήν διά τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τούτων, Τὰ προτεινόμενα πρός ἀπόληψιν ποσά θ' ἀναγράφωνται εἰς τὸν πίνακα ύλοτομίας.

Ε. Δοτικά δευτερεύουσαί και πώσεις

1. Ιαδονομή
2. Συλλογή καρπῶν, βαλανιδίων, καστάνων κ.λ.π.
3. Συλλογή πευκοφλοιοῦ
4. Συλλογή ἀνθέων φιλύρας
5. Συλλογή δαφνοφύλλων
6. Συλλογή ἀραματικῶν καὶ φαρμακευτικῶν φυτῶν
7. Ἀπόληψις ξορταστικῶν καὶ καλλωπιστικῶν θάμνων
8. Παραγωγή δένδρων Χριστουγέννων κ.λ.π.

Θά περιγράφωνται καὶ ρυθμίζωνται εἰς διαφορά τόσον τὴν παραγωγήν καὶ τὴν ἀπόληψιν των κατ' εἶδος καὶ ποσόν, δύσον καὶ τὴν παροχήν ἀπασχολήσεως καὶ προσοῦδων εἰς τούς δρεινούς, οἵνευ ζημίας εἰς τό δάσος.

ΣΤ. Θηραματικά ζῶα

Θά περιγράφωνται τὰ ἐνδιαιτώμενα εἰς τό δάσος θηραματικά ζῶα καὶ θά προτείνωνται ἐνδεικνυόμενα τυχόν μέτρα διά τὴν προστασίαν καὶ πολλαπλασιασμὸν των.

Εἰς περιπτώσεις δημιουργίας ὑπό τούτων ζημιῶν εἰς τὰ δάση θά προτείνωνται συγκεκριμένα προληπτικά καὶ καταστατικά μέτρα.

Ζ. Τουρισμός

Θά έρευνῶνται αἱ δυνατότητες ἀναπτύξεως τῆς τουριστικῆς κινήσεως εἰς τὴν περιοχήν τοῦ δάσους, θά προτείνωνται τὰ ἐνδεικνυόμενα πρός τὸν σκοπὸν τοῦτον ἔργα καὶ θά περιγράφωνται καὶ ἐκτιμῶνται αἱ ἀντίστοιχοι ὀφέλειαι.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ:

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

I. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΙ - ΚΤΙΡΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ίπ' αριθ. 25

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν μελέτην: τῶν ἐν γένει δασικῶν μεταφορικῶν ἔγκαταστάσεων διά τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν μεταφορῶν τῶν ἐκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ δάσους παραγομένων πάσης φύσεως δασ. προϊόντων, ὡς καὶ παντός εἶδους δασικῶν κτιρίων καὶ λοιπῶν ἔγκαταστάσεων ἀπαραιτήτων διά τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς δασοπονίας.

Αὕτη θά περιλαμβάνη:

α. Προτάσεις ἐπὶ τῆς διανοίξεως τοῦ δάσους διά δικτύου δασικῶν οδῶν τῶν δημόσιων θ' ἀναφέρωνται ἡ ἀρχή, τό πέρας, ἡ κατεύθυνσις, χαρακτηριστικά καὶ ὑποχρεωτικά σημεῖα ἢ θέσεις διαβάσεως καὶ ἡ κατ' ἐκτίμησιν προϋπολογιζομένη δαπάνη κατά τὰ ἐν τῇ ίπ' αριθ. 10223/έγκ. 958/1953 Δ/γῆ 'Υπουργείου Γεωργίας καθοριζόμενα.

β. Προτάσεις ἐπὶ ἐκτελέσεως τυχόν δασικῶν ἔγκαταστάσεων μεταποίσεως καὶ συγκεντρώσεως τῶν δασικῶν προϊόντων ἐκ τῶν θλισμάτων καὶ θέσεων παραγωγῆς των εἰς τὰς δασικάς δόδους, ὡς ἔγκαταστάσεις ἐναερίων, μεταφορῶν, συρτοδρόμων, κλπ. Τούτων θά ἀναφέρωνται τό εἶδος, τό μέγεθος, ἡ θέσις, διαδικασία, προϋπ/σμός δαπανῶν κατασκευῆς των, ἡ σκοπιμότης, αἱ ὀφέλειαι κ.λ.π.

γ. Προτάσεις ἐπὶ τῆς ιδρύσεως δασικῶν κτιρίων πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ προσωπικοῦ φυλάξεως τοῦ δάσους τοῦ τοιούτου ἐπιβλέψεως καὶ ἐποπτείας τῶν ἐν αὐτῷ ἐκτελουμένων ἔργασιῶν, τοῦ ἔργατικοῦ προσωπικοῦ κ.λ.π.

δ. Προτάσεις ἐπὶ τῆς ιδρύσεως πυροφυλακείων, φυλακείων Ἐλέγχου, θυσιστέγων στεγάστρων, κτηνοτροφικῶν ζώων, περιπτέρων τουρισμοῦ κ.λ.π.  
Τούτων θ' ἀναφέρωνται τό εἶδος, τό μέγεθος, ἡ θέσις ιδρύσεως, διαδικασία, προϋπ/σμός δαπανῶν κατασκευῆς, ἡ σκοπιμότης των κ.λ.π. ..

ε. Προτάσεις ἐπὶ ἔγκαταστάσεως τηλεφωνικοῦ δικτύου. Θα δικαιολογήται ἡ σκοπιμότης τῆς ἔγκαταστάσεως του καὶ διαδικασία, προϋπ/σμός δαπανῶν του.

"Ἀπασαὶ cί ὡς ἀνωτέρω προτεινόμεναι ἔγκαταστάσεις μετά τῶν ὑφισταμένων τοιούτων θά ἐμφανίζωνται σημειούμεναι ἐπακριβῶς ἐπὶ ιδίου χάρτου τῆς αὐτῆς μετά τοῦ διαχειριστικοῦ τοιούτου κλίμακος.

II. ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή θ π' ἀριθ. 26

'Η προδιαγραφή αὗτη ἀφορᾶ τὴν μελέτην τῶν ἀναδασωτικῶν ἐν γένει ἔργασιῶν  
εἰς τὸ μελετώμενον δάσος.

Κατ' αὐτῆν θά καθορίζωνται αἱ ἑκτάσεις, ἐφ' ὃν προτείνεται ἡ ἑκτέλεσις  
ἀναδασωτικῶν καὶ φυτοκομικῶν ἐν γένει ἔργασιῶν κατά τὴν περίοδον Ισχύος τῆς  
συντασσομένης μελέτης.

Αἱ ἑκτάσεις αὗται ἑκτιμώμεναι κατά συστάδα, τμῆματα, διαχειριστικήν κλά-  
σιν καὶ δάσος θά διακρίνωνται εἰς τὰς ὡς ἔπειται κατηγορίας διότι διάφορος θά  
εἶναι ἡ ἐπ' αὐτῶν ἐν γένει ἀναδασωτική ἐπέμβασις.

α. Εἰς διάκενα καὶ γυμνάς δασικῆς βλαστήσεως δασικάς ἑκτάσεις.

β. Εἰς μερικῶς δασροκεπεῖς ἑκτάσεις

γ. Εἰς ὑπεραραιωμένας συστάδας

Θά προτείνωνται τά κατάλληλα διά τὴν ἀναδάσωσίν των δασοπονικά εἴδη, ἡ  
μέθοδος ἀναδασώσεως, ἡ προέλευσις καὶ ὁ τρόπος προμηθείας τοῦ ἀναδασωτικοῦ υ-  
λικοῦ σπόρων καὶ φυταρίων, ἡ δικαιολογημένη ἔδρυσις δασικοῦ φυτωρίου κ.λ.π.

Θά συντάσσηται βάσει τῶν ἀνωτέρω τὸ πρόγραμμα ἀναδασώσεων διά τὴν περίο-  
δον Ισχύος τῆς συντασσομένης μελέτης διά τοῦ δποίου θά προτείνωνται αἱ κατ' ἔ-  
τος ἀναδασωτέαι ὡς ἀνωτέρω ἑκτάσεις, ὁ φυτευθησόμενος ἀριθμός φυταρίων, αἱ δι-  
ενεργηθησόμεναι σποραί καὶ θά προϋπολογίζωνται αἱ ἑτήσιαι διά τὴν ἑκτέλεσιν  
τῶν ἔργασιῶν τούτων ὡς καὶ τῶν φυτωριακῶν τοιούτων εἰς περπιτώσιν ἔγκαταστά-  
σεως δασικοῦ φυτωρίου δαπάναις ὡς καὶ αἱ συνολικαὶ τοιαῦται κατ' εἶδος ἔργασίας.

III. ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΔΔΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική

προδιαγραφή θ π' ἀριθ. 27

'Η προδιαγραφή αὗτη ἀφορᾶ τὴν ἔρευναν καὶ προτάσεις ἐπὶ τῆς ἀπαστρογγυλώ-  
σεως τῶν δρίων τοῦ δάσους πρός γειτονικάς ίδιοκτησίας ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαλλο-  
τριώσεως ίδιοκτησιῶν τινῶν ἡ τμημάτων τούτων, εἰς ἃς περιπτώσεις καθίστανται  
ἀναγκαῖαι αὗται, ἐν ὅφει καὶ τῶν διατάξεων τῆς ὑφισταμένης δασικῆς Νομοθεσίας.

Θά τονίζωνται καὶ ἐπισημαίνωνται οἱ λόγοι οἱ δποίοι ἐπιβάλλουν τὴν ἀποστρογ-  
γύλωσιν καὶ τὰς ἀπαλλοτριώσεις.

Θά προσδιορίζωνται μὲν ἀκρίβειαν τά τμῆματα τῆς πρός ἀποστρογγύλωσιν περιμέ-  
τρου τοῦ δάσους καὶ θά κατονομάζωνται οἱ δμοροί ίδιοκτῆται.

εδ ποσδιερίζωνται αι ἐνδεικνυόμεναι πρός ἀπαλλοτρίωσιν ιδιόκτητοι ἔκτασεις, αἴτινες θά περιγράφωνται ἐν συντομίᾳ, ὡς πρός τὴν ἔκτασιν, τὴν μορφήν τῆς ἐχμεταλλεύσεως των κ.λ.π., σημειούμεναι δι' ἐνδείξεων ἐπὶ τοῦ διαχειριστικοῦ χάρτου καὶ θά ἐκτιμᾶται κατά προσέγγισιν ἡ ἀπαιτουμένη δαπάνη τόσον διέτας ἀποστρογγυλώσεις ὅσον καί διά τάς ἀπαλλοτριώσεις.

Σημειοῦται διτι ἡ διαδικασία τῆς ἐφαρμογῆς τούτων θά χωρῇ μόνον μετά τὴν ἀρμοδίως ἔγκρισιν των καὶ θ' ἀφορᾶ εἰδικήν μελέτην συντασσομένην ὑπὸ δασολόγου.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή θυπ' ἀριθ. 28

Ἐδ δακτυλογράφησις τῶν κειμένων καὶ τῶν πινάκων τῆς δασοπονικῆς μελέτης θά γίνηται εἰς ξεπλούν ἐπὶ λευκοῦ χάρτου τῶν συνήθων διαστάσεων.

Ἐδ βιβλιοδέτησις θά εἶναι πανόδετος εἰς σχῆμα ἐντύπου βιβλίου ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς ἐμπροσθίας πλευρᾶς τοῦ θυοῖου. Θ' ἀναγράφηται ἡ ὀνομασία τοῦ δάσους ἡ ιδιοκτησία του, ἡ διάρκεια ίσχύος τῆς δασοπονικῆς μελέτης καὶ τό δασαρχεῖον εἰς ὃ ὑπάγεται.

Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ ΜΑ  
ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ίπ' ἀριθ. 29

\* Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾷ τὴν σύνταξιν πίνακος υλοτομίας, ἀπ' ὃν δέν  
υφιστάται δασοπονική μελέτη, ἢ ἡ ὑφισταμένη τοιαύτη ἐπαυσες ισχύουσα ὡς καὶ  
δασοτεμαχίων.

A. Περίπτωσις

Δάσους τοῦ ὄποίου ἔληξε ἢ περίοδος λσχύος  
τῆς δασοπονικῆς μελέτης

1. Σύνταξις διαχειριστικοῦ χάρτου καὶ πίνακος ἐπιφαγειῶν.
  - Συντάσσεται δι' ἀντιγραφῆς ἢ φωτοτυπίας ἀπόσπασμα τοῦ διαχειριστικοῦ χάρτου ληξάσης δασοπονικῆς μελέτης περιέχον τὰς προτεινομένας πρὸς υλοτομίαν συστάδας ἢ τμῆματα.
  - Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο τοῦ διαχειριστικοῦ χάρτου ἐπαληθεύεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ὡς πρὸς τὰ δρια τῶν υλοτομητέων συστάδων ἢ τμημάτων, τὸ δασ. εἶδος, τὴν διαχειριστικήν μορφήν κ.λ.π.
  - Συντάσσεται συνοπτικός πίναξ ἐπιφανειῶν τῶν υλοτομητέων συστάδων ἢ τμημάτων συσχετιζομένων πρὸς τὴν συνολικήν δασοσκεπῆ, γυμνήν κ.λ.π. ἔκτασιν καὶ τὰ διαχειριστικήν κλάσιν τοῦ διλού δάσους.
2. Γενική περιγραφή τῶν υλοτομητέων συστάδων καὶ τμημάτων ἢ τμημάτων την εἰς διαχειριστικήν θέσιν, τὴν ἔκτασιν, τὴν λιδιοκτησίαν, τὴν ἐπιβάρυνσίν της διά τυχόν δουλειῶν κ.λ.π.
3. Εἰδική περιγραφή τῶν υλοτομητέων συστάδων ἢ τμημάτων εἰς διαχειριστικήν θέσιν, τὴν δασικήν θέσιν τὴν ἔκτασιν δασοσκεπῆ, γυμνήν, μερικῶς δασοσκεπῆ καὶ συνολικῶς τόν τόπον τὸ διά τα δασοπονικά εἶδο τὴν διαχειριστικήν μορφήν τὴν ήλικιαν τὴν συγκόμωσιν

- τήν ξυλοβρέθειαν
- τήν άναγεννησιν
- Τό ξυλώδεις κεφάλαιον εἰς τό ἔκταριον καὶ συνολικῶς
- τήν τρέχουσαν ἑτησίαν αὔξησιν καθ' ἔκταριον καὶ συνολικῶς
- τὸν ὄπιμον καὶ ἀποληπτέον ξυλώδη ὅγκον καθ' ἔκταριον καὶ συνολικῶς
- τό εἶδος καὶ τήν ποιότητα τῶν ἀποληπτέων ξυλωδῶν ὅγκων
- τὰ προτεινόμενα διαχειριστικά, λειτουργικά κ.λ.π. μέτρα
- Τὰ περισσότερα τῶν στοιχείων τούτων θά λαμβάνωνται ἐκ τῆς ληξάσης δασοπονικῆς μελέτης ἐπαληθευόμενα, συμπληρούμενα καὶ διορθούμενα κατά περίπτωσιν.
- 4. Ἡ μέχρι τοῦ δε διαχείρισις τῶν ύλοτομητέων συστάδων ἡ τμημάτων ὅσον καὶ αὐτοῦ ὅλου δάσους.
- 5. Σκοπός τῆς συντάξεως τοῦ πίνακος.
  - Περιγράφονται σαφῶς καὶ ήτιολογημένως οἱ λόγοι καὶ ὁ σκοπός, οἱ δροῖς ἐπέβαλον τήν σύνταξιν τοῦ πίνακος ύλοτομιῶν.
- 6. Τό λῆμμα.
  - Τὰ προτεινόμενα λήμματα κατά συστάδα καὶ συνολικῆς θά συσχετίζωνται πρός τὰ τοιαῦτα τὰ προβλεψθέντα ὑπό τῆς ληξάσης δασοπονικῆς μελέτης καὶ ἀποληφθέντα κατόπιν ἐφαρμογῆς ταύτης ἐκ τοῦ ὅλου δάσους κατά διαχειριστικήν κλάσιν, τηρουμένων ἀπαρεγκλίτως καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς διηνεκεῖας τῶν καρπώσεων καὶ τῆς μη ἐιαταραχῆς, τῆς γενικῆς ἐν τῷ δάσει σειρᾶς τῶν ύλοτομιῶν.
- 7. Άτομικαὶ ἀνάγκαι τῶν δασοκτημόνων καὶ τῶν κατοίκων εἰς καυσόξυλα καὶ τεχνικήν ξυλείαν.
  - Κατά τήν κατάρτισιν τοῦ πίνακος ύλοτομίας θά ρυθμίζονται δραστήριοτε κατά πρῶτον λόγον ἡ κάλυψις τῶν ἀτομικῶν ἀναγκῶν τῶν δασοκτημόνων καὶ τῶν κατοίκων εἰς καυσόξυλα καὶ τεχνικήν ξυλείαν.
- 8. Βοσκή. καὶ λοιπαὶ δευτερεύουσαι καρπῶσεις
- Αἱ διά τοῦ πίνακος ύλοτομίας προβλεπόμεναι ύλοτομίαι θά ἔχουν ὡς ἐπακόλουθον τήν λῆψιν μέτρων προστασίας τῶν ύλοτομηθησομένων συστάδων ἐκ τῆς βιοσκῆς πρός τὸν σκοπὸν τῆς φυσικῆς τῶν ἀναγεννήσεως. Ἐν ὅψει συνεπῶς καὶ τῶν στοιχείων τῆς ληξάσης διαχειριστικῆς ἐκθέσεως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τό εἶδος καὶ τὸν ἀριθμόν τῶν βιοσκόψητων εἰς τό δάσος ζῶν θά προτείνωνται μέτρα ρυθμίσεώς της.
- Όμοίως θά ἐξετάζωνται καὶ αἱ λοιπαὶ δευτερεύουσαι καρπώσεις καὶ θά γίνωνται ἀνάλογοι προτάσεις ρυθμίσεώς των.

#### B. Περίπτωσις

Σύνταξις πίνακος ύλοτομίας αὐτοτελούς,

τούτεστιν δάσοντς εἰς τό δποῖον δέν ἐφηρ-  
μόσθη δασοπονική μελέτη

1. Έκτείνενται ἐν συντομίᾳ οἱ συγκεκριμένοι λόγοι, δι' οὓς δέν συντάσσεται δασοπονική μελέτη, ὡς καὶ ἡ αἰτία ἡ δοσία ἐπιβάλλει τὴν σύνταξιν τοῦ πενακος ὑλοτομίας.
2. Σύνταξις διαχειριστικοῦ χάρτου καὶ πένακος ἐπιφανειῶν  
- Συντάσσεται διαχειριστικός χάρτης ὑπό κλίμακα 1 : 20,000, δῆμος τῆς περιοχῆς τοῦ δάσους ἐφ' οὗ σημειοῦνται τὰ προτεινόμενα πρός ὑλοτομίαν τμῆματα μέ τὰ σαφῇ δριτα τούτων καὶ πᾶσαν δυνατήν τοπογραφικήν λεπτομέρειαν, ἐκ τούτου δέ συνοπτικός πίναξ ἐπιφανειῶν τῶν ὑλοτομητέων τμημάτων συσχετίζομένων μέ τὴν συνολικήν ἔκτασιν τοῦ δάσους.
3. Γενική περιγραφή τοῦ δάσους  
Θά γίνηται σύντομος περιληπτική περιγραφή τοῦ διλου δάσους εἰς διαφορά  
a. Τὴν γεωγραφικήν θέσιν καὶ πολιτικήν καὶ διοικητικήν ὑπαγωγήν του.  
b. Τὰς συνθήκας ιδιοκτησίας καὶ τὰς τυχόν ἐπιβαρύνσεις της μέ δουλείας.  
c. Τὰς ἐδαφικάς καὶ κλιματικάς συνθήκας  
d. Τοὺς ξυλώδεις δύκους καὶ τὰς αὐξήσεις κατά διαχειριστικάς κλάσεις κατόπιν προσωπικῶν ἔκτιμήσεων τοῦ συντάσσοντος.  
e. Τὴν μέχρι τοῦδε διαχειρισιν καὶ τό ιστορικόν τῶν προγενεστέρων καρπώσεων.
4. Εἰδική περιγραφή τῶν ὑλοτομητέων τμημάτων.  
- Περιγράφονται τὰ ὑλοτομητέα τμῆματα εἰς διαφορά:  
- τὴν δασικήν θέσιν  
- τὴν ἔκτασιν, δασοσκεπή, μερικῶς δασοσκεπή γυμνήν καὶ συνολικῶς  
- τὸν τόπον  
- τό ἢ τὰ δασοπονικά εἶδη  
- τὴν διαχειριστικήν μορφήν  
- τὴν ἡλικίαν  
- τὴν συγκόμωσιν  
- τὴν ξυλοβρίθειαν  
- τὴν ἀναγέννησιν  
- τό ξυλώδες κεφάλαιον εἰς τό ἔκτάριον καὶ συνολικῶς  
- τὴν τρέχουσαν ἐτησίαν αὔξησιν καθ' ἔκτάριον καὶ συνολικῶς  
- τὸν ὄριμον καὶ ἀποληπτέον ξυλώδη δύκον καθ' ἔκτάριον καὶ συνολικῶς

- τό είδος καί τήν ποιότητα τῶν ἀποληπτέων ξυλωδῶν ὅγκων
- τά προτεινόμενα διαχειριστικά λειτουργικά κλπ. μέτρα  
·Ως καί πᾶσαν ἄλλην σχετικήν λεπτομέρειαν.

#### 5. Σ κ ο π ό σ

- Περιγράφεται ἐν συντομίᾳ ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός

#### 6. Δῆμμα

- Τά κατόπιν υπολογισμῶν προτεινόμενα λήμματα θά συσχετίζωνται μέ τήν ἀπόδοσήν τοῦ δλου δάσους συγκρινόμενα μέ τήν αὔξησιν τοῦ συνολικοῦ κεφαλαίου τούτου, τηρουμένων ἀπαρεγκλέτως καί τῶν ἔωχῶν τῆς διηγεκείας τῶν καρπώσεων καί τῆς τηρήσεως τῆς γενικῆς ἐν τῷ δάσει σειρᾶς τῶν ψλοτομιῶν.

#### 7. Άλλα μικρά ἀνάγκαια καί

#### 8. Ή βοσκή καί αλλοιπαί δευτερεύουσαι κατηγορίεις θά ρυθμίζωνται ὡς εἰς τό ἀντίστοιχον κεφαλαίου τῆς Δ: περιπτώσεις τῆς παρούσης προδιαγραφῆς ἐκτίθεται.

#### Γ. Περίπτωσις

##### Σύνταξις πίνακος ψλοτομίας δασοτεμαχίου.

1. Σύνταξις σχεδιαγράμματος τοῦ δασοτεμαχίου ψλοτομάκα 1 : 20.000 καί συσχετίσις τούτου πρός τό δάσος ἢ τήν περιοχήν εἰς ἣν εὑρίσκεται.

#### 2. Περιγραφή τοῦ δασοτεμαχίου

- Θά γίνηται σύντομος καί περιληπτική περιγραφή τοῦ δασοτεμαχίου εἰς ὅτι ἀφορᾶ:

- τήν θέσιν καί πολιτεικήν καί διοικητικήν ψηφαγγήν του
- τήν ίδιοκτησίαν
- τήν ἔκτασιν καί τά δρια τά διόπτα περιγράφονται σαφῶς ἐν σχέσει πρός τάς διόρους ίδιοκτησίας
- τόν τόπον
- τό δασοπονικόν εἶδος
- τήν διαχειριστικήν μορφήν
- τήν ήλικίαν
- τήν συγκόμωσιν
- τήν ἀναγέννησιν
- τό ξυλώδες κεφαλαίον εἰς τό ἔκταριον καί συνολικῶς
- τήν τρέχουσαν ἑτησίαν αὔξησιν καθ' ἔκταριον καί συνολικῶς
- τόν ἀποληπτέον ξυλώδη ὅγκον /λῆμμα/
- τό εἶδος καί τήν ποιότητα τῶν ἀποληπτέων ξυλωδῶν ὅγκων
- τά προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα ὡς καί πᾶσαν ἄλλην σχετικήν λεπτομέρειαν.

3. Έκτίθεται έν συνεχείᾳ δέ πι λιώκομενος σκοπός ώς καὶ τυχόν ἄλλαι ἐπιδιώξεις καὶ ἀντιμετωπίζονται θέματα προστασίας τοῦ δασοπομαχίου ἐκ τῆς βοσκῆς, λαθρούλοτομιῶν κ.λ.π.

Δ: Περίπτωσις

Σύνταξις πίνακος ύλοτομίας ἐκτάχτων  
καρπώσεων

- Οι πίνακες οὗτοι συντάσσονται συμφώνως πρός τάς διά τῶν περιπτώσεων Α καὶ Β τῆς παρούσης προσωρινῆς προτύπου τεχνικῆς προδιαγραφῆς ἐν συνδυασμῷ καὶ πρός τάς διά τῆς ὑπ' ἀριθ. 30 δημοίας παρά τροποποιήσεως Δασοπονικῆς μελέτης, διδομένας δόηγίας, μὲν τάς ἔξης δι' ἔκστην ώς κατωτέρω περιπτώσιν συμπληρώσεις.

I. Πίνακες ύλοτομίας διά τήν κάλυψιν  
ἐκτάχτων ἀναγκῶν

- Στρατιωτικαὶ ἀνάγκαι, τοιαῦται λόγῳ θεομηνίας /σεισμῶν, πυρκαϊῶν, πλημμυρῶν κ.λ.π./

- Θά προσδιορίζηται μέ δυνατήν προσέγγισιν ἡ ἀπαιτούμενη διά τήν κάλυψιν τῆς ἐκτάχτου ἀνάγκης ποσότης εἰς δασικά προϊόντα κατ' εἶδος καὶ κατηγορίαν

- Μετ' ἔρευναν θά καθορίζωνται αἱ δασικαὶ θέσεις ἐξ ᾧ εἶναι δυνατή ἡ ταχύτερα ἀπόληψις τῶν προϊόντων τούτων.

- Θά συνιστᾶται ἡ ἐφαρμογή τόσον τῶν ὑπό τῆς Ισχυούσης δασοπονικῆς μελέτης προβλεπομένων δασοκομικῶν χειρισμῶν κ.λ.π. ὅσον καὶ ἡ τήρησις τῶν γενικῶν ἀρχῶν τῆς προστασίας τῆς ἔξασφαλίσεως τῆς φυσικῆς ἀναγεννήσεως τῶν ύλοτομηθησομένων συστάδων, τῆς κατά τό δυνατόν μή σοβαρᾶς διαταραχῆς τῆς κατά χρόνον καὶ χῶρον τάξεως τῆς δασοπονίας κ.λ.π.

II. Πίνακες ύλοτομίας λόγῳ τυχαίων γεγονότων  
λαβόντων χώραν εἰς τό δάσος

- Θεομηνίαι, πυρκαϊαῖ, προσβολαῖ ἐντόμων, ἀσθένειαι κ.λ.π.

1. Περιγγάφεται ἐν συντομίᾳ ἡ αἰτία, τό εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῆς θερητικῆς
2. Ἐνημεροῦνται τά φύλλα εἰδικῆς περιγραφῆς ώς πρός τήν ἐπελθοῦσαν μεταβολὴν εἰς τήν σύνθεσιν τῶν συστάδων ἢ τμημάτων καὶ ἕδα εἰς τοὺς ξυλωδεῖς ὄγκους καθ' ἐκτάριον καὶ συνολικῶς καὶ τοὺς ύλοτομητέους τοιούτους.
3. Συντάσσεται δελτίον καταμετρήσεως τῶν ἀπονεκρωθέντων καὶ προσβεβλημένων ύλοτομητέων δένδρων κατά συστάδα ἢ τμῆμα μὲ τάς διαστάσεις των καὶ τήν ἀποληφθησομένην ξυλείαν τεχνικήν κατά κατηγορίας καὶ καύσιμον.
4. Προτείνονται ἀμεσοὶ τρόποι ύλοτομίας, ἀπομακρύσεως καὶ διαθέσεως τῶν δασικῶν προϊόντων.

5. Προτείνονται κατά περίπτωσιν μέτρα διά τήν καταπολέμησιν τῶν ἐντόμων, μυκήτων, πυρκαϊῶν κ.λ.π.
6. Ομοίως μέτρα διά τήν ἀναγέννησιν τῶν τυχόν δημιουργουμένων ἐκ τῶν λόγων τούτων διακένων κ.λ.π.

## II. ΜΕΛΕΤΗ

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή θ π' ἀριθ. 30

#### Περιγραφή

Η προδιαγραφή αὗτη ἀφορᾶ τήν ἔργασίαν διά τήν σύνταξιν Μελέτης τροποποιήσεως Ισχυούσης Δασοπονικῆς Ἐκθέσεως.

#### Τρόπος καὶ εἶδος ἔργασίας

Η τροποποίησις Δασοπονικῆς Μελέτης κατά τήν διάρκειαν Ισχύος της ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τάς κατωτέρω περιπτώσεις προβλεπομένας ὅπό τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ Ν. 4173/1929 καὶ τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ ἀπό 19-11-28 Διατάγματος "περὶ Διαχειρίσεως Δασῶν":

- α. Μεταβολή εἰς τά ὅρια τῆς ίδιοκτησίας
  - β. Ἀπρόβλεπτα καὶ ἔξαιρετικά γεγονότα
  - γ. Βλάβη τοῦ δάσους ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Μελέτης
  - δ. Παραδρομή κατά τήν ἔγκρισιν  
καὶ ἀφορᾶ:
  - ε. Τήν ἐξ θρ' ἀρχῆς ἀναθεώρησιν τῆς δασοπονικῆς μελέτης πρὸ τῆς λήξεως Ισχύος της, ὅταν συντρέχουν αἱ περισσότεραι τῶν ὡς ἀνωτέρω περιπτώσεων καὶ ίδια ἀπρόβλεπτα καὶ ἔξαιρετικά γεγονότα ὡς πυρκαϊά, θεομηνία κ.λ.π.
- Η ἀναθεώρησις έά γίνηται συμφώνως πρός τάς σχετικάς προσωρινάς προτύπους τεχν. προδιαγραφάς περὶ ἀναθεωρήσεως Δασοπονικῶν μελετῶν.
- β. Τήν μεταφοράν λημμάτων εἰς προγενέστερον ἢ μεταγενέστερον χρόνον τοῦ καθοριζομένου εἰς τόν πίνακα θλοτομίας Ισχυούσης Δασοπονικῆς Μελέτης.
  - γ. Τήν αὔξησιν λημμάτων συστάδων ἢ τμημάτων.
  - δ. Τήν μεταφοράν μέρους ἢ δλοκλήρων λημμάτων πρός ἐμπορίαν εἰς τά τοιαῦτα πρός κάλυψιν ἀτομικῶν καὶ μικροεπαγγελματικῶν ἀναγκῶν καὶ ἀντιστρόφως.
  - ε. Τήν ἀπόληψιν λήμματος ἐκ δασοπονικῶν εἰδῶν τῶν δποίων ἢ θλοτομία δέν προβλέφθη ἐκ παραδρομῆς.
  - στ. Τήν ρύθμισιν τῆς βοσκῆς καὶ λοιπῶν δευτερευουσῶν καρπώσεων.

Αλ προτάσεις κατόπιν αύτοφθας θά συντάσσωνται εἰς τόπον εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως καὶ θά συνοδεύωνται διὰ σχετικῶν πινάκων θλοτομίας καὶ τυχόν ἀναγκαιοῦντος ἀντιγράφου διαχειριστικοῦ χάρτου ἢ ἀποστάματος τούτου. Δέον νά εἶναι περιληπτικά, σαφεῖς καὶ συγκεκριμένατ καὶ νά αἰτιολογοῦν πλήρως πᾶσαν προτεινομένην τροποποίησιν ἐν διφει καὶ τῆς τηρήσεως τῶν γενικωτέρων ἀρχῶν τῆς διηγεκείας τῶν καρπώσεων, τῆς σειρᾶς τῶν θλοτομιῶν καὶ τῆς προστασίας τοῦ δάσους.

### III. ΜΕΛΕΤΗ

#### ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

##### I. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ :

ΔΙ ΉΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή θ π' ἀριθ. 31

Περιγραφή

Ἡ προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾷ τὴν ἐκτίμησιν τῆς διξίας δάσους, δι' ὃ λογίζεται δασοπονική μελέτη.

Έργα

A. Ἐνημέρωσις Δασοπονικῆς Μελέτης

Πίνεται κατ' ἀρχήν ἡ ἐνημέρωσις τῆς Δασοπονικῆς μελέτης εἰς τὸν δεδομένον χρόνον τῆς ἐκτίμησεως τοῦ δάσους κατά κεφάλαια ταύτης:

1. Γενική περιγραφή τοῦ δάσους

Ἐρευνῶνται καὶ περιγράφονται αἱ τυχόν ἐπελθοῦσαι μεταβολαῖς:

2. Εἰς τὰς συνθήκας ἴδιοκτησίας καὶ εἰς τὰς δουλείας μὲ τὰς δημοσίας εἰναι βεβαρυμένη αὕτη.

3. Εἰς τὴν οἰκονομικήν θέσιν τοῦ δάσους κατόπιν τῆς κατασκευῆς καὶ βελτιώσεως τῶν μέσων συγκοινωνίας, τῆς δημιουργίας καὶ ἀναπτύξεως βιομηχανιῶν ξύλου κ.λ.π.

4. Ως καὶ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν, ἡ δημοσία δύναται νά ἐπηρεάσῃ θετικῶς ἡ ἀρνητικῶς τὴν διξίαν τοῦ δάσους.

2. Σειδική περιγραφή τοῦ δάσους καὶ τῶν ξαπλωτῶν ἐκτάσεων

Ἐρευνῶνται καὶ περιγράφονται αἱ ἐπελθοῦσαι μεταβολαῖς, ἐνημερουμένων τῶν φύλ-

ατῶν καὶ γυμνῶν ἐκτάσεων ὡς ἔξης:

1. Αἱ θλοτομήθεῖσαι συστάδες ὡς πρός τὰ ἀποληφθέντα ἐκ τούτων δασικά προϊόντα καὶ τοὺς σημερινούς ὅγκους των, οἱ

Θποῖοι οἱ ἐξευρίσκωνται εἴτε κατόπιν ὑπολογισμοῦ τῶν ὑπολοίπων τῆς ἀφαίρεσεως τῶν ἀποληφθέντων λημμάτων ἐκ τῶν ὅγκων τῶν ἀναγραφούμενων εἰς τὸ φύλλον εἰδικῆς περιγραφῆς τῆς ἐνημερουμένης Δασοπονικῆς Μελέτης καὶ τῆς πωσθήτης ἐπ' αὐτῶν καὶ τῶν αὐξήσεων, εἴτε διὰ τῆς λήψεως δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν.

β. Άτι μή θλοτομήθει σατιριστικός εἰς τοὺς σημεινούς ξυλώδεις ὅγκους τούτων, οἱ θποῖοι οἱ ἐξευρίσκωνται εἴτε κατόπιν ὑπολογισμοῦ ὡς ἄθροισμα τοῦ ξυλώδους ὅγκου τοῦ ἀναγραφούμενου εἰς τὸ φύλλον εἰδικῆς περιγραφῆς ἐκ τῆς συστάδος καὶ τῆς αὐξήσεως τούτου, εἴτε διὰ τῆς λήψεως δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν.

- Τοχόν ἐπελθοῦσατ μεταβολαῖς εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν συστάδων λόγῳ πυρκαϊῶν, λαθρούλοτομιῶν κ.λ.π. θά καταχωρίζωνται, ἐνημερουμένων ἀντλόγως τῶν φύλλων εἰδικῆς περιγραφῆς τούτων.

γ. Τά τμήματα τῶν μερικῶν δασοσχεπῶν καὶ τῶν γυμνῶν /λιβαδικῶν/ ἐκτάσεων ὡς πρός τάς τυχόν ἐπελθοῦσας ἐπ' αὐτῶν ἐπί τά βελτίων ή χειρώ μεταβολάς εἰς διαφορᾶ τὴν ἐπ' αὐτῶν βλάστησιν λόγῳ πυρκαϊῶν ή σταλητικῶν αἰτίας κ.λ.π.

#### B. Βελτιώσεις

Περιγράφονται καὶ ἐκτιμῶνται αἱ γενόμεναι εἰς τὸ δάσος καὶ δασικαὶ ἐκτάσεις πάσης φύσεως ἔγγειοι καὶ λοιπαὶ βελτιώσεις, ὡς αἱ κατασκευασθεῖσαι δασικὲς μεταφορικαὶ, κτιριακαὶ καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις, σημειούμεναι ἐπί τοῦ δασοπονικοῦ χάρτου.

#### Γ. Ἐκτίμησις τῆς ἀξίας τοῦ δάσους

Αὕτη θά γίνηται βάσει τῶν κανόνων τῆς Δασεκτιμητικῆς.

'Ως ἐπιτόκιον κεφαλαιοποίησεων κ.λ.π. θά λαμβάνηται τὸ δασικόν ἐπιτόκιον.

#### II. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

ΔΙ ΗΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
Προσωρινή πρότυπος τεχνική προδιαγραφή  
ὑπ' ἀριθ. 32

Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη διφορᾶ τὴν ἐκτίμησιν τῆς ἀξίας δάσους, δι' ὃ δέν διφέρεται δασοπονική Μελέτη.

Ἐργασία

#### A. Περιγραφή τοῦ δάσους

Λαμβάνονται ἐκ τοῦ ιπαίθρου καὶ τῶν ἕρχείων τοῦ δασοκτήμονος καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τά ἀπαραίτητα διά τὴν σύνταξιν τῆς Εἰδηγητικῆς Μελέτης διδούσης ἀπαντά

τά άναγκαιούντα είς τήν έκτιμησιν τῆς αξίας τόπου τοῦ έδαφους βοσν καὶ τοῦ δάσους κ.λ.π. στοιχεῖα ὡς ἔξῆς:

1. Γενική περιγραφή

- α. Συντάσσεται χάρτης τοπογραφικός τοῦ δάσους υπό κλίμακα 1 : 20.000 ένημερούμενος καὶ συμπληρούμενος ὡς πρός τὰ λεπτομερειακά, τοπογραφικά στοιχεῖα, δνομασίας χαρακτηριστικῶν θέσεων, τήν δασικήν βλάστησιν κ.λ.π.
- β. Διαίρεσις τοῦ δάσους είς τμήματα καὶ συστάδας.
- γ. Γεωγραφική, πολιτική, οἰκονομική κ.λ.π. θέσις τοῦ δάσους
- δ. Συνθῆκαι ίδιοκτησίας καὶ τυχόν ἐπιβαρύνσεις τῆς διά δουλειῶν βοσκῆς καὶ ξυλεύσεως ὑπέρ τρίτων, ἐν συσχετίσει πρός τήν παράγραφον Δ/4 τῆς παρούσης.
- ε. Φυσικαὶ συνθῆκαι
  - Βλαστικαὶ, κλιματικαὶ συνθῆκαι
  - Δασική βλάστησις
  - Εχθροὶ καὶ κίνδυνοι τοῦ δάσους
- στ. Προντατευτικαὶ, αἰσθητικαὶ καὶ θγιειναὶ κ.λ.π. συνθῆκαι.

2. Εἰδική περιγραφή τοῦ δάσους καὶ τῶν δασών. ἔκτασεων

- α. Εἰδική περιγραφή, τῶν συστάδων καὶ τμημάτων τοῦ δάσους
- β. Εἰδική περιγραφή τῶν μερικῶν δασοσκεπῶν ἔκτασεων
- γ. Εἰδική περιγραφή τῶν γυμνῶν δασικῆς βλαστήσεως δασ. ἔκτασεων /χορτοιβαδῶν εἰς τάς τρεῖς ταύτας περιπτώσεις ἢ εἰδική περιγραφή θά γίνηται συμφώνως πρός τάς δόηγίας τάς διδομένας διά τῶν ὑπ' ἀριθ. 10, 11 καὶ 12 σχετικῶν, πρωρινῶν προτύπων τεχν. προδιαγραφῶν περί υπντάξεως Δασοπονικῶν μελετῶν.
- δ. Κατάρτισις πίνακος ποιοτήτων τόπου κατά τμῆμα ἢ συστάδα ἐκ τῶν σχετικῶν τῆς εἰδικῆς περιγραφῆς τούτων.

3. Βυλῶδες κεφάλαιον - Αὐξήσεις - 'Ετήσιον λῆμμα

Βάσει τῶν στοιχείων τῆς εἰδικῆς περιγραφῆς τῶν συστάδων συντάσσεται πίναξ κατά συστάδα ἢ τμῆμα τοῦ δάσους τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, κατά κατηγορίαν καὶ εἶδος ξυλείας, τῆς αὐξήσεως τούτου, τοῦ λήμματος, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἀντιστοίχων κανονικοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, ἢ κανονικῆς αὐξήσεως καὶ τοῦ κανονικοῦ ἔτησίου λήμματος.

4. Δευτερεύοντα καρπώσεις

Περιγράφονται ἄπασαι αἱ ἐκ τοῦ δάσους δευτερεύουσαι καρπώσεις, βοσκή, ρητίνευσις, κλαδονομή, ἢ συλλογὴ καρπῶν, συλλογὴ ἀνθέων κ.λ.π. καὶ ἔκτιμαται τὸ ὄφος τῆς ἐκ τούτων ἔτησίας προσδόου καὶ αἱ τυχόν ἐπιζήμιαι ἐπιφράσεις τῶν ἐπί τοῦ δάσους καὶ δή ἐπί τῆς παραγγῆς τοῦ ξύλου.-

5. Βελτιώσεις. Περιγράφονται καὶ ἔκτιμῶνται αἱ τυχόν γενόμενα εἰς τὸ δάσος καὶ τάς δασικάς ἔκτασεις βελτιώσεις ὡς αἱ κατασκευασθεῖσαι δασικαὶ μεταφορικαὶ κτιριακαὶ καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις, σημειούμενα ἐπί τοῦ δασ-

κοῦ χάρτου,ώς καὶ πᾶσα ἄλλη βελτίωσις ἀφορῶσα τὴν δασικήν ή χορτολιβαδ.βλάστησιν  
Β· Ἐκτίμησις ἀξίας δάσους

Μέ βάσιν τ' ἀνωτέρω στοιχεῖα θά γίνηται ή ἐκτίμησις τῆς ἀξίας τοῦ δάσους  
κατά τούς κανόνας τῆς Δασεκτιμητικῆς.

'Ως ἐπιτόκιον εἰς τὰς κεφαλαιοποιήσεις κ.λ.π. θά λαμβάνηται τό δασικόν  
ἐπιτόκιον.-

#### IV ΜΕΛΕΤΗ

##### ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

###### I. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ:

ΔΙ ΉΝ ΙΣΧΥΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική

Προδιαγραφή ὑπ' ἀριθ. 33

Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ τὴν κατάτμησιν δαποκτήματος δι' 3 Ισχύει Δασοπονική  
Μελέτη.

'Βργασία

A. Ἐνημέρωσις Δασοπονικῆς Μελέτης

Γίνεται κατ' ἀρχήν ή ἐνημέρωσις τῆς Δασοπονικῆς Μελέτης εἰς τὸν διεδομένον  
χρόνον ἐκτιμήσεως τοῦ δάσους κατά κεφάλαιον ταύτης:

1. Γενική περιγραφή τοῦ δασοκτήματος

'Ερευνῶνται καὶ περιγράφονται αἱ τυχόν ἐπελθοῦσαι μεταβολαί:

a. Εἰς τὰς συνθήκας ιδιοκτησίας, καὶ εἰς τὰς δουλείας μὲ τὰς δηοῖς εἶναι  
βεβαρυμένη αὕτη.

b. Εἰς τὴν οἰκονομικήν θέσιν τοῦ δάσους κατόπιν κατασκευῆς καὶ βελτιώσεως  
τῶν μέσων συγκοινωνίας τῆς δημιουργίας καὶ ἀναπτύξεως βιομηχανιῶν ξύλου  
κ.λ.π.

γ. 'Ως καὶ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ή δηοῖα δύναται νά ἐπηρεάσῃ θετικῶς  
ἢ ἀρνητικῶς τὴν ἀξίαν τοῦ δασοκτήματος.

2. Εἰδική περιγραφή τοῦ δασοκτήματος

'Ερευνῶνται καὶ περιγράφονται αἱ ἐπελθοῦσαι μεταβολαί, ἐνημερουμένων τῶν  
φύλλων εἰδικῆς περιγραφῆς τῶν συστάδων ἢ τμημάτων τοῦ δάσους ὡς καὶ τῶν μερι-  
κῶν δασοσκεπῶν καὶ γυμνῶν δασικῶν ἐκτάσεων ὡς ἔξῆς:

a. Αἱ υλοτομήθεῖσαι συστάδες ἢ τμῆματα, ὡς  
πρός τ' ἀποληφθέντα ἐκ τούτων δασικά προϊόντα καὶ τούς σημερινοὺς ὅγκους  
των, οἱ δηοῖοι ἐξευρίσκονται εἴτε κατόπιν θηλογισμοῦ τῶν θηλοίπων διά  
τῆς ἀφαιρέσεως τῶν ἀποληφθέντων λημμάτων ἐκ τῶν ὅγκων τῶν ἀναγραφομένων  
εἰς τό φύλλον εἰδικῆς περιγραφῆς τῆς ἐνημερουμένης Δασοπονικῆς Μελέτης,  
καὶ τῆς προσθήκης ἐπ' αὐτῶν τῶν αὐξήσεων, εἴτε διά τῆς λήψεως δοκιμαστικῶν  
ἔπιφανειῶν.-

β. Α λ μή υλοτομηθεῖσα τ συστάδες ὡς πρός τούς σημερινούς ξυλώδεις δγκους τούτων, οι δποῖοι θά έξευρίσκωνται εἴτε κατόπιν ήπολογισμοῦ, ὡς ἀθροισμα τοῦ ξυλώδους δγκου τοῦ δναγραφούμενου εἰς τό φύλλον εἰδικῆς περιγραφῆς τῆς συστάδος καὶ τῆς αὐξήσεως τούτου, εἴτε διά τῆς λήψεως δοκιμαστικῶν ἐπιφανειῶν.

- Τυχόν ἐπελθούσαι μεταβολαί εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν συστάδων λόγῳ πυρκαϊῶν, λαθρούλοτομιῶν κ.λ.π. θά καταχωρίζωνται, ἐνημερουμένων ἀναλόγως τῶν φύλλων εἰδικῆς περιγραφῆς τούτων.

γ. Τά τμῆματα τῶν μερικῶν δασοκτήματος καὶ γυμνῶν /χορτολιβαδικῶν/ δασικῶν ἐκτάσεων, ὡς πρός τὰς τυχόν ἐπελθούσας ἐπ' αὐτῶν, ἐπὶ τὰ βελτίων ἢ χείρω μεταβολάς, εἰς διαφορά τῆν ἐπ' αὐτῶν βλάστησιν λόγῳ πυρκαϊᾶς ἢ ἄλλης τινός αιτίας κ.λ.π.

#### B. Βελτιώσεις

Περιγράφονται καὶ ἐκτιμῶνται αἱ γενόμεναι εἰς τό δασοκτήμα πάσης φύσεως ἔγγειοι καὶ λοιπαὶ βελτιώσεις ὡς αἱ κατασκευασθεῖσαι δασικαὶ μεταφορικαὶ, κτιριακαὶ καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις, σημειούμεναι ἐπὶ τοῦ δασοπονικοῦ χάρτου.

#### Γ. Ἐκτίμησις τῆς ἀξίας τοῦ Δασοκτήματος

Αὕτη οὐ γίνηται τόσον κατά συστάδα ἢ τμῆμα διον καὶ διά τό σύνολον τῆς ἐκτάσεως τοῦ δασοκτήματος συμφώνως πρός τὴν ὑπάριθμον προσωρινήν πρότυπον τεχνικήν προδιαγραφήν.

#### Δ. Διανομή / κατάτμησις / τοῦ Δασοκτήματος

Τὴν ὡς ἀνωτέρω ἐνημέρωσιν τῆς δασοπονικῆς μελέτης καὶ τὴν ἐκτίμησιν τῆς ἀξίας τοῦ δασοκτήματος ἀκολουθεῖ ἢ ἐργασία ἢ ἀφορῶσα τὴν ἀκριβοδικαίαν κατάτμησιν τούτου εἰς τὰ καθ' ἔκαστον μερίδια μὲν τὰ δεδομένα ποσοστά συνιδιοκτησίας, ἢ δποία ἀναλύεται ὡς ἐξῆς:

a. 'Ἐπὶ τοῦ διαχειριστικοῦ χάρτου τῆς ἐνημερωθείσης ὡς ἀνωτέρω δασοπονικῆς μελέτης διαχωρίζονται τὰ μερίδια διά σαφῶν δρίων, ἐλεγχομένων καὶ ἐπὶ τοῦ ἑδάφους, ἀκολουθούντων κατά προτίμησιν σαφεῖς καὶ χαρακτηριστικάς φυσικάς γραμμάς /ράχεις, ρεύματα, δασ., δρόνος κ.λ.π./

- Πρός τόν σκοπόν τούτον συντάσσεται ἴδιαίτερον σχεδιάγραμμα διά τῆς ἀνατυπώσεως ἐκ τοῦ διαχειριστικοῦ, εἰς τὴν κλίμακα 1 : 20.000 καὶ τῆς συμπληρώσεως του μὲ τ' ἀπαραίτητα στοιχεῖα καὶ χαρακτηριστικάς ἐνδείξεις τοῦ ἑδάφους.

β. Συντάσσονται διεγκαστον μερίδιον πίνακες περιγραφῆς τῶν συστάδων ἢ τμημάτων τοῦ δάσους καὶ τῶν δασικῶν μερικῶν δασοσκεπῶν καὶ γυμνῶν δασικῆς βλάστησης ἐκτάσεων, εἰς τοὺς δποίους θά ἐμφαίνηται ἡ ἐκτασίς, ὁ τόπος, ἢ βλάστησης, ἢ σύνθεσίς της κ.λ.π. καὶ τέλος ἡ κατά τὰ ὡς ἀνωτέρω ἐκτιμήσεῖσα ἀξία τούτων.

./. .

### III. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

ΔΙ ΉΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική  
προδιαγραφή ή π.άριθ. 34

Περιγραφή

Η προδιαγραφή αύτη άφορα τήν διανομήν /κατάτμησιν/ δασοκτήματος, δι' τούτης δέν  
υφίσταται Δασοπονική Μελέτη.

Έργα σία

#### A. Περιγραφή τοῦ Δασοκτήματος

Δαμβάνονται ἐκ τοῦ ήπαλθρου καὶ τῶν ἀρχείων τῶν δασοκτημόνων καὶ τῶν 'Υπηρε-  
σιῶν τά ἀπαραίτητα διὰ τήν σύνταξιν τῆς εἰσηγητικῆς μελέτης ἀπαντα τά ἀναγκαι-  
οῦντα τόσον εἰς τήν ἔκτιμησιν τῆς ἀξίας τοῦ δασοκτήματος, ὃσον καὶ εἰς τήν δια-  
νομήν /κατάτμησιν/ τούτων εἰς τούς μεριδούχους, στοιχεῖα ως ἔξης:

#### 1. Γενική περιγραφή τοῦ δασοκτήματος

α. Χάρτης τοπογραφικός τοῦ δασοκτήματος ὑπό κλίμακα 1 : 20.000, ἐνημερούμε-  
νος καὶ συμπληρούμενος ως πρός τά ἀναγκαιοῦντα λεπτομερειακά τοπογραφι-  
κά πτοιχεῖα, δνομασίας χαρακτηριστικῶν θέσεων, τήν δασικήν βλάστησιν  
κ.λ.π.

β. Διαίρεσις τοῦ δασοκτήματος εἰς συστάδας καὶ τμήματα.

γ. Γεωγραφική, πολιτική, οἰκονομική κ.λ.π. θέσις τοῦ δάσους.

δ. Συνθῆκαι ίδιοκτησίας καὶ τυχόν ἐπιβαρύνσεις καὶ διά δουλειῶν βοσκῆς καὶ  
ξυλεύσεως ὑπέρ τρίτων, ἐν συσχετίσει πρός τήν παραγρ. A/4 τῆς παρούσης.

ε. Φυσικαί συνθῆκαι

Ἐδαφικαί κλιματικαί συνθῆκαι

Δασική βλάστησις

Ἐχθροί καὶ κίνδυνοι τοῦ δασοκτήματος

πτ. Προστατευτικά, αἰσθητικά, θυγειναί κ.λ.π. συνθῆκαι.

#### 2. Εἰδική περιγραφή τοῦ δασοκτήματος

α. Εἰδική περιγραφή τῶν ουστάδων καὶ  
τμημάτων τοῦ δάσους

β. Εἰδική περιγραφή τῶν τμημάτων τῶν μερι-  
κῶν δασοσκεπῶν ἐκτάσεων.

γ. Εἰδική περιγραφή τῶν τμημάτων τῶν γυμνῶν  
δασικῆς βλαστήσεως ἐκτάσεων /χορτολιβαδίων/.

Εἰς τάς τρεῖς ταύτας περιπτώσεις ἡ εἰδική περιγραφή θά γίνηται συμφώνως  
πρός τάς δόηγίας τάς διδομένας διά τῶν ήπ' ἀριθ. 10, 11 καὶ 12 σχετικῶν

προσωρινῶν προτύπων τεχνικῶν προδιαγραφῶν περὶ συντάξεως Δασοπονικῶν μέλεων.

δ. Κατάρτισις πίνακος ποιοτήτων τόπου κατά συστάδα ἢ τμῆμα δάσους καί μερικῶς δασοσκεπῶν καί γυμνῶν δασ. βλαστήσεως δασικῶν ἐκτάσεων, ἐκ τῶν στοιχείων τῆς εἰδικῆς περιγραφῆς τούτων.

3. Ευλόδες Κεφάλαιον - Αὐξήσεις

'Ετήσιον λῆμμα

Βάσει τῶν στοιχείων τῆς εἰδικῆς περιγραφῆς τῶν συστάδων συντάσσεται πίνακας κατά συστάδα ἢ τμῆμα τοῦ δάσους τοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, κατά κατηγορίαν καί εἶδος ξυλείας τῆς αὐξήσεως τούτου, τοῦ ὀρίμου ξυλώδους δύκου, τοῦ λήμματος, ὑπολογιζομένων καί τῶν ἀντιστοίχων, κανονικοῦ ξυλώδους κεφαλαίου, κανονικῆς αὐξήσεως καί τοῦ κανονικοῦ ἐτησίου λήμματος.

4. Δευτερεύουσαὶ καρπώσεις

Περιγράφονται διπασαὶ αἱ ἐκ τοῦ δασοκτήματος δευτερεύουσαι καρπώσεις, βοσκή, ρητίνευσις, κλαδονομή, συλλογή καρπῶν, συλλογή ἀνθέων κ.λ.π. καί ἐκτιμᾶται τὸ ψφός τῆς ἐκ τούτων ἐτησίας προσόδου καί αἱ τυχόν ἐπιειδήμιαι ἐπιειδράσεις των ἐπί τοῦ δάσους καί δῆ ἐπί τῆς παραγωγῆς τοῦ ξύλου.

5. Βελτιώσεις

Περιγράφονται καί ἐκτιμῶνται αἱ τυχόν γενόμεναι εἰς τό δάσος καί εἰς τὰς δασικάς ἐκτάσεις βελτιώσεις, ὡς αἱ κατασκευασθεῖσαι καὶ βελτιωθεῖσαι δασικαὶ μεταφορικαὶ, κτιριακαὶ καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις, σημειούμεναι ἐπὶ τοῦ χάρτου, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη βελτίωσις ἀφορῶσα τὴν δασική ἢ χορτολιβαδικήν βλάστησιν.

Γ: 'Εκτίμησις τῆς ἀξίας τοῦ Δασοκτήματος

Αὕτη θά γίνηται τόσον κατά συστάδα ἢ τμῆμα τοῦ δάσους τῶν μερικῶς δασοσκεπῶν καὶ τῶν γυμνῶν /χορτολιβαδικῶν/ ἐκτάσεων, δύσον καὶ διά τό σύνολον τοῦ δασοκτήματος συμφώνως πρός τὴν σχετικήν ἡπ' ἀριθ. 32 προσωρινήν πρότυπον τεχν. προδιαγραφῆν.

Δ: Διανομή τοῦ Δασοκτήματος

Τὴν ὡς ἀνωτέρω περιγραφῆν καὶ ἐκτίμησιν τοῦ δασοκτήματος, ἀκολουθεῖ, ἢ ἐργασία ἢ ἀφορῶσα τὴν ἀκριβοδικαίαν κατάτμησιν τούτου εἰς τὰ καθ' ἔκαστα μερίδια μὲ τὰ δεδομένα ποσοστά συνιδιοκτησίας, ἢ διποία ἀναλύεται ὡς ἔξης:

a. 'Επὶ τοῦ συνταγέντος τοπογραφικοῦ χάρτου τοῦ Δασοκτήματος διαχωρίζονται τὰ μερίδια διά σαφῶν δρίων ἐλεγχομένων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἀκολουθούντων κατά προτίμησιν σαφεῖς καὶ χαρακτηριστικάς φυσικάς γραμμάς /ράχεις, ρεύματα, δασ. δδούς κ.λ.π.

./. .

Β. Συντάσσονται δι'έκαστον μερίδιον πίνακες είδικής περιγραφής των συστάδων ή τμημάτων του δάσους καί των μερικῶν δασοσκεπῶν καί γυμνῶν δασικῆς βλαστήσεως /χορτολιβαδικῶν/ έκτάσεων, εἰς τοὺς θποῖους θά έμφαίνηται ή έκτασις, ή τόπος, ή βλάστησις, ή σύνθεσίς της κ.λ.π. καί τέλος ή κατά τά ὡς ἀνωτέρω έκτιμηθεῖσα ἀξία τούτων.

### V ΜΕΛΕΤΗ

#### ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

Προσωρινή πρόσυπος τεχνική  
προδιαγραφή υπάρχει. 35

Η προδιαγραφή αὕτη ἀφορᾶ, τὴν παραχώρησιν δασικῆς έκτάσεως διά μόνιμον γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν κ.λ.π., συμφώνως πρός τὰς σχετικάς διατάξεις τῆς Δασικῆς Νομοθεσίας.

I. Παραχώρησις δασικῆς έκτάσεως διά μόνιμον γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν

#### A. Περιγραφή

##### 1. Γενική περιγραφή

α. Θέσις καί ὅρια

β. Συνθῆκαι ίδιοκτησίας

γ. Περιβάλλουσα τὴν πρός παραχώρησιν έκτασιν ἀπό ἀπόφεως ίδιοκτησίας,  
έκμεταλλεύσεως κ.λ.π.

δ. Κλιματικά συνθῆκαι

##### 2. Είδική περιγραφή τῆς πρός παραχώρησιν δασικῆς έκτάσεως

α. Τὰ ὅρια καί τό ἐμβαδόν της συσχετιζόμενα πρός τὴν περιβάλλουσαν δασικήν έκτασιν

β. Η έκθεσις εἰς τό οπέρθαλάσσιον ὄφος.

γ. Άλικσεις καί αἱ τυχόν κίνδυνοι τοῦ ἐδάφους ἐκ τῆς διαβρώσεως μετά τὴν καλλιέργειαν.

δ. Τό ἐδαφος ἀπό ἀπόφεως βαθύτητος, δομῆς γονιμότητος καί καταληλότητος διά τὴν γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν.

ε. Η βλάστησις καί τὰ έξαχθησόμενα μετά τὴν καλλιέργειαν δασικά προϊόντα.

##### 3. Σύνταξις σχεδιαγράμματος τῆς παραχωρη- τέας έκτάσεως

Συντάσσονται σχεδιάγραμμα τῆς παραχωρητέας έκτάσεως ὑπό αλίμακα 1 : 500

η 1 : 1.000 έπει τῶν πλευρῶν τῶν διοίων ἀναγράφονται αἱ διαστάσεις τούτων εἰς μέτρα, αἱ περιβάλλουσαι ταῦτην ἴδιοκτησίαι, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἀναγκαῖοῦσα λεπτομέρεια.

B. Καταλληλότης πρός καλλιέργειαν καὶ σκοπιμότης

Ἐρευνῶνται:

1. Ἡ καταλληλότης διά τὴν γεωργικήν ἢ δενδροκομικήν καλλιέργειαν ἐν ὅψει τῆς γονιμότητος, κλίσεων τοῦ ἑδάφους κινδύνων ἐκ διαβρώσεων κ.λ.π.
2. Ἡ περιουσιακή κατάστασις τοῦ αιτοῦντος πιστοποιουμένη διά πιστοποιητικοῦ τοῦ δημάρχου ἢ τοῦ προέδρου τῆς Κοινότητος τῆς περιφερείας.
3. Ἡ τυχόν παρακώλυσις ἐνασκήσεως τῆς βιοκῆς ἐπί τῆς παρακειμένης ἢ περιβαλλούσης ταῦτην ἐκτάσεως ἐν ὅψει καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐπιδράσεως τοῦ περιβάλλοντος.
4. Τέλος περιγράφεται πᾶς ἄλλος λόγος συνηγορῶν εἰς τὴν παραχώρησιν.

G. Προτάσεις - Καταβλητέον τίμημα

Βάσει τούτων διατυπῶνται προτάσεις εἰς δ, τι ἀφορᾷ, τὴν παραχώρησιν μὲ τυχόν περιορισμούς εἰς τό εἶδος καὶ τρόπον τῆς καλλιέργειας, ὡς καὶ τό καταβλητέον τίμημα κατά μονάδα ἐπιφανείας.

Εἰς τὸν καθορισμόν τοῦ καταβλητέου τιμήματος κατά μονάδα ἐπιφανείας /παραχωρητέας διά τὴν γεωργικήν ἢ δενδροκομικήν καλλιέργειαν δασικῆς ἐκτάσεως, ὡς κριτήρια οὐδὲ λαμβάνωνται ἡ ποιότης καὶ ἡ γονιμότης τοῦ ἑδάφους, ἂν εἶναι ποτιστική ἢ ξηρική, ἡ ἀναμενομένη ἐκ τῆς ἐνδεδειγμένης καλλιέργειας πρόσοδος, ἡ περιουσιακή κατάστασις καὶ ἡ οἰκονομική ἀντοχή τοῦ ὑπέρ οὗ ἡ ὑπέρ διν προτείνεται ἡ παραχώρησις κ.λ.π. ἐν ὅψει καὶ τῶν σχετικῶν ἐπί τοῦ θέματος τῶν παραχωρήσεων ἔγκυκλιων Δ/γῶν τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας.

II. Παραχώρησις δασικῆς ἐκτάσεως δι' ἄλλον πλήν τῆς καλλιέργειας σκοπόν.

Περιγράφεται ἐν συντομίᾳ ἡ πρός παραχώρησιν ἐκτασίς ὡς εἰς τὴν περίπτωσιν I τῆς παρούσης καὶ συντάσσεται λεπτομερέστερον τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα ἵσταν πρόκειται περὶ ἐκτάσεων προοριζομένων δι' οἰκοπεδοποίησιν καὶ γενικῶς ἔχουσῶν λόγῳ θέσεως μεγάλην σχετικῶς ἀξίαν κ.λ.π.

VI ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΚΚΕΡΩΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

Προσωρινή πρότυπος τεχνική<sup>1</sup>  
προδιαγραφή ή π' αριθ. 36

Περιγραφή

'Η προδιαγραφή αὗτη ἀφορᾶ τὴν περιγραφὴν τῶν ἀναγκαιούντων στοιχείων καὶ τῶν ἀπαραιτήτων ἔργασιῶν διὰ τὴν σύνταξιν τῆς μελέτης περὶ ἐκχερσώσεως δασικῆς ἐκτάσεως, ἐν ὅψει καὶ τῶν σχετικῶν τῆς δασικῆς Νομοθεσίας διατάξεων περὶ ἐκχερσώσεων.

'Βργασία καταρτίσεως τῆς μελέτης  
A: Περιγραφή

1. Γενική περιγραφή τῆς ἐκχερσώτεας ἐκτάσεως καὶ τῆς περιβάλλουσας ταύτην περιοχῆς
  - α. 'Η θέσις καὶ τὰ δρια
  - β. Άλι συνθῆκαι ἰδιοκτησίας
  - γ. 'Η περιβάλλουσα τὴν ἐκχερσώτεαν ἔκτασιν ἀπό ἀπόφεως ἰδιοκτησίας, ἐκμεταλλεύσεων κ.λ.π.
  - δ. Άλι κλιματικαὶ συνθῆκαι
2. Εἰδική περιγραφή τῆς ἐκχερσώτεας ἐκτάσεως καὶ δῆ:
  - α. Τὰ δρια καὶ ἡ ἔκτασις συσχετιζομένη πρὸς τὴν συνολικήν τοῦ κτήματος τοῦ δροίου ἀποτελεῖ τμῆμα.
  - β. 'Η ἔκθεσις καὶ τὸ υπερθαλάσσιον ὄφος.
  - γ. Άλι κλίσεις καὶ οἱ τυχόν κβνδυνοι τοῦ ἐδάφους ἐκ τῆς διαβρώσεως μετά τὴν ἐκχέρπωσιν
  - δ. Τὸ ἐδάφος ἀπό ἀπόφεως βαθύτητος, δομῆς καὶ γονιμότητος. Εἰς περιπτώσεις ἐνδεικνυομένης λεπτομερεστέρας περιγραφῆς του λαμβάνονται ἐδαφοτομαὶ καὶ γίνονται ἀναλύσεις τούτου.
  - ε. 'Η βλάστησις
  - ζ. Τὰ ἑξαχθησόμενα ἐκ τῆς ἐκχερπώτεας ἐκτάσεως δασικά προΐόντα κατ' εἶδος καὶ ποσόν.
3. Σύνταξις σχεδιαγράμματος τῆς ἐκχερσώτεας ἐκτάσεως ὑπό κλέμακα οὐχί μείζονα τῆς τοιαύτης 1 : 50.000 μὲ λεπτομερείας εἰς διαφορᾶ τὴν θέσιν, προσανατολισμόν καὶ τὰ δρια ταύτης. Προκειμένου περὶ ἐκχερσώτεας ἐκτάσεως μεγάλης ἐπιφανείας ἐνδείκνυται ἡ

σύνταξις καί προσανατολιστικοῦ τοπογραφικοῦ σχεδιαγράμματος τῆς περιοχῆς  
ηπό κλίμακα 1 : 20.000 ή 1 : 50.000.

B. Καταλληλότης - Σκοπιμότης πρός έκχέρσωση - στιγμή.

Ερευνῶνται:

1. 'Η περιουσιακή κατάστασις τοῦ αιτοῦντος τὴν έκχέρσωσιν ιδιοκτήτου
2. "Αν θά ἀσκήσῃ δὲ ἕδιος τὴν καλλιέργειαν ἐπὶ τῆς έκχερσωτέας ἔκτασεως
3. "Αν ή ἔκχέρσωσις ἀφορᾶ ἔκτασιν ἀνήκουσαν εἰς πλείονας τοῦ ἑνὸς συνιδετήτας καί πόσους ή εἰς συνεταιρισμόν ιδιοκτησίας ή διοία μετά τὴν έκχέρσωσιν της, θά διανεμηθῇ εἰς τούτους διά τὴν συμπλήρωσιν τῶν γεωργικῶν των ἐπιχειρήσεων κ.λ.π.
4. "Αν ή ἔκτασις εἶναι κατάλληλος πρός έκχέρσωσιν λόγῳ κλίσεων γονιμότητος ἀδάφους κ.λ.π.
5. Ποῖου εἴδους καλλιέργεια θά ἀσκηθῇ ἐπὶ τῆς έκχερσωτέας ἔκτασεως.
6. 'Η τυχόν παρακώλυσις ἐνασκήσεως τῆς βοσκῆς ἐπὶ τῆς παρακειμένης ή περιβαλλούσης τούτων ἔκτασεως, ἐν ὅφει καί τῆς ἀρχῆς καί ἐπιδράσεως τοῦ περιβάλλοντος.
7. Άλι προβλεπόμεναι ἀποδόσεις διά τῆς ἐνδεδειγμένης καλλιέργειας τῆς έκχερσωτέας ἔκτασεως.
8. Άλι προβλεπόμεναι ὥφελειαι εἰς τὴν αὔξησιν τόσον τοῦ ἀτομικοῦ τοῦ ὑπέρ οὗ ή ἔκχέρσωσις εἰσοδήματος, ὅσον καί τοῦ ἐθνικοῦ τοιούτου.
9. Τέλος περιγράφονται πᾶσα ἄλλη περίπτωσις ή λόγοι συνηγοροῦντες ή μή διά τὴν έκχέρσωσιν.

C. Προτάσεις

Διατυποῦνται σχετικά μέ τὴν έκχέρσωσιν προτάσεις, εἰς δια τοῦ ἀφορᾶ κυρίως τὸν τρόπον τῆς έκχερσώσεως, τὴν μορφὴν τῆς καλλιέργειας, δενδροκομικήν, γεωργικήν ή καλλιέργειαν κτηνοτροφικῶν φυτῶν, τὴν λῆψιν μέτρων προστασίας τοῦ ἀδάφους της έκ τῶν διαβρώσεων κ.λ.π.